

Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82, LT-89223, El. paštas
info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.868291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas KLINIKŲ G.3
3 paketas



Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliuotis Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"



IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	UAB "Stogų panorama"
IP rengėjo el. paštas	info@stogupanorama.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	068291925
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	IP rengėjas

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti. Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliesiems statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1096-0014-9015
Pastato adresas	Vilnius, Klinikų g. 3
Statybos pabaigos metai	1960
Pastato aukštų skaičius	5
Pastato naudingasis plotas, m2	2528.72
Pastato šildomas plotas, m2	2682.88
Esama pastato energinio naudingumo klasė	F

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	2282	išorinės sienos ~2034 kv.m., sienos balkonuose ~215 kv.m., balkonų apačios ~ 33 kv.m.
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.27	
Cokolio plotas	m ²	429	antžeminė dalis ~259 kv.m., požeminė dalis ~170 kv.m.
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.46	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	1034	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	199	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	185	
Langų plotas, iš jų:	m ²	458.96	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	424.12	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	51	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	47	
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	85.83	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	79.15	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	28	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	17	
Langų plotas, iš jų:	m ²	50.61	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	44.34	

Lauko durų skaičius	vnt.	9	
Lauko durų plotas	m ²	22.38	
Rūsys			
Rūsio perdangos plotas	m ²	344	
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija - plytos, išorėje tinkuota. Konstrukcija nešiltinta, fasado tinkas nusidėvėjęs, sutrūkinėjęs. Pamatai betoniniai, neapšiltinti. Cokolių apdaila nusidėvėjusi, pažeista drėgmės. Atskilęs tinkas, ties nuogrindomis matyti įrimo (trupėjimo) požymių. Dėl netvarkingos nuogrindos pamatai šlampa. Nuogrinda išsikraipiusi, pasvirusi į pastato pusę, vietomis išnykusi.
Pastato stogas	Stogas šlaitinis, dengtas čerpėmis, lietaus nuvedimas išorinis. Konstrukcija nešiltinta, perdanga po pastoge nešiltinta, nėra galimybės saugiai patekti į palėpę.
Langai butuose ir kitose patalpose	Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis – seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Langai bendro naujimo patalpose	Laiptinių langai atnaujinti, keletas rūšio langų PVC, likę yra seni, mediniai, nesandarūs
Pastato lauko ir tamburo durys	Laiptinių įėjimo durys metalinės, šaltos, nesandarios, rūšio ir tambūrų durys medinės, neatitinkančios galiojančių šilumos laidumo reikalavimų.
Pastato rūšys ir grindys ant grunto	Rūšys nešildomas, perdanga neapšiltinta.
Pastato šildymo sistemos	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, vietomis pažeista, sistema nesubalansuota, pastatas šildomas netolygiai.
Pastato karšto vandens sistema	Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti, izoliacija netvarkinga.
Pastato šalto vandens sistema	Vandentiekio vamzdynai seni.

Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.
Priešgaisrinė sistema	Neįrengta
Elektros sistema	Elektros instaliacija neatnaujinta.
Žaibosauga	Neatnaujinta
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinių būklė gera, suremontuotos.

Paketo, 3 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2528.72

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	10	698.56 €	6985.6 €	8452.58 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neigaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m²	13	187.36 €	2435.68 €	2947.17 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Minirekuperatoriai įrengiami kiekvienam butui/patalpai po 1 vnt. į kiekvieną kambarį/patalpą. Butui Nr. 36 minirekuperatorius neįrenginėjamas.	vnt	119	700 €	83300 €	100793 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	170	134.35 €	22839.5 €	27635.8 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U \geq 0,36$ W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu	m²	259	196.72 €	50950.48 €	61650.08 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,25 > U \geq 0,18$ W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Numatyti balkonų plokščių remontą, stiprinimą ir platinimą iki 1,3 m. (168,5 m²., 650 Eur/m²). Išorės sienų apdaila parenkama TDP rengimo metu, $U < 0,18$ (W/m²K)	m²	2027	194 €	393238 €	475817.98 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	10	450 €	4500 €	5445 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25$ W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m²	215	129.32 €	27803.8 €	33642.6 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	33	129.32 €	4267.56 €	5163.75 €
Stogų atnaujinimas							
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.	Balkonų stogelių remontas/įrengimas viršutiniams aukštams.	m2	32	173.51 €	5552.32 €	6718.31 €

Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,19 > U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7. Ventilacijos sutvarkymas.	Į bendrą kainą įskaičiuota kaminų, esančių pastogėje remontas. U ≤ 0,15 (W/m2K)	m²	677	45.81 €	31013.37 €	37526.18 €
Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą keičiant čerpių danga	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudą; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas.	Į bendrą kainą įskaičiuotas kaminų remontas, apskardinimas.	m²	1034	177.38 €	183410.92 €	221927.21 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.		m²	1034	6.71 €	6938.14 €	8395.15 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą nuo perdangos iki viršaus (per visą aukštį), 1,1 < u < 1,3 (W/m2K)	m²	672	220 €	147840 €	178886.4 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūsio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	6.27	438.57 €	2749.83 €	3327.29 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritaukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U ≤ 1,4 (W/m2K)	m²	15.99	529.39 €	8464.95 €	10242.59 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	112.64	294 €	33116.16 €	40070.55 €

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m²	18	750 €	13500 €	16335 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija ir su vertikalia orlaide). Lango plotas daugiau 3,0m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Priemonė keičiama: B klasei pasiekti numatyti visų PVC langų sandarinimą	m²	470	24 €	11280 €	13648.8 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m² balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2.Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3.Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4.Balkono naujų aptvarų montavimas. 5.Aptvarų dažymas. 6.Atliekų sutvarkymas.	Pastaba: priemonė keičiama į balkonų plokščių remontas ir stiprinimas.	m²	130	800 €	104000 €	125840 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	64	132.3 €	8467.2 €	10245.31 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	2427.8 €	7283.4 €	8812.91 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūsio ploto	344	18.94 €	6515.36 €	7883.59 €
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, perkėlimas į sumontuotus kanalus.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams montavimas. 2. Laidų kabelių perklojimas į sumontuotus kanalus.		m	25	12.24 €	306 €	370.26 €

Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	24	266.79 €	6402.96 €	7747.58 €	
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Numatyti naujų magistralinių vamzdynų montavimą rūsyje.	m	312	36.98 €	11537.76 €	13960.69 €	
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	202	68.76 €	13889.52 €	16806.32 €	
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	202	24.96 €	5041.92 €	6100.72 €	
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas								
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	178	145.89 €	25968.42 €	31421.79 €	
Šildymo sistemos remontas								
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	202	84.19 €	17006.38 €	20577.72 €	

Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenazo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	35	62.95 €	2203.25 €	2665.93 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	38	296.79 €	11278.02 €	13646.4 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Numatyti naujų magistralinių vamzdynų montavimą rūsyje.	m	311	37.12 €	11544.32 €	13968.63 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	647	35.7 €	23097.9 €	27948.46 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	231	131.18 €	30302.58 €	36666.12 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	178	91.79 €	16338.62 €	19769.73 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	64	126.3 €	8083.2 €	9780.67 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	24	229.58 €	5509.92 €	6667 €
Fotolektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų šlaitinių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	1165.37 €	3496.11 €	4230.29 €	
							Iš viso:	1645503.59 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	30	75.98 €	2279.4 €	2758.07 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	50	58.46 €	2923 €	3536.83 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	202	46.83 €	9459.66 €	11446.19 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	312	36.51 €	11391.12 €	13783.26 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	202	58.15 €	11746.3 €	14213.02 €	
Kiti bendrieji statybos darbai								

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo (m² fasado ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų kopečių nuėmimas. 2. Kopečių tvirtinimas.		m²	2252	1.6 €	3603.2 €	4359.87 €
Esamų stogo liukų keitimas naujais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Liuko nuėmimas. 2. Rėmų tvirtinimas prie įrengtų konstrukcijų. 3. Liukų montavimas pastatant atidarymo įtaisus. 4. Atliekų surinkimas ir pašalinimas.		m²	0.5	1555.98 €	777.99 €	941.37 €
						Iš viso:	51038.61 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo šiluminės energijos kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	657627.55	245.12	186.65	58.47		
Paketo rodikliai	B klasė	156975.31	58.51	32.64	25.87	76.13	116.65

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1696542.2 €	670.91 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1645503.59 €	650.73 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	136550.88 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	58716.88 €	23.22 €/m2
4.7.	Iš viso:	1833093.08 €	724.91 €/m2
4.8.	Rezervas	339308.44 €	134.18 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė - duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės - įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m ²)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m ²)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2528.72	54 €	136550.88 €/m ²

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	46 %	62813.4 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	11 %	15020.6 €
4.2.3.	Projekto administravimas	43 %	58716.88 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	136550.88 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1979.4 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	0 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3200 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1200 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	0 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	0 €
4.3.10.	Techninio darbo projekto (TDP) parengimas ir projektiniai pasiūlymai, TDP vykdymo priežiūra, TDP koregavimas	45000 €
4.3.11.	Energetinio naudingumo matavimai	1000 €
4.3.12.	Kitos projekto įgyvendinimo išlaidos	10434 €
4.3.13.	Iš viso:	62813.4 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	29358.44 €
4.4.3.	30 %	Vykdančios statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	17615.06 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	11743.38 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	58716.88 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	62813.4 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	15020.6 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	58716.88 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	45	
Atėmus valstybės paramą	Metais	31	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	44	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1696542.2 €	92.55 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	136550.88 €	7.45 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1833093.08 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m ²	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	136550.88 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	68275.44 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	40965.26 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	27310.18 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	290802.8 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	427353.68 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1096-0014-9015:0008	Gyvenamųjų (butų)	26.66	13977.28	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	538.05	15362.33	3065.9	12296.43	1.92	Ne	2.3	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 4 1096-0014-9015:0034	Gyvenamųjų (butų)	27.32	14323.31	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	551.37	15721.68	3141.8	12579.88	1.92	Ne	2.3	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 5 1096-0014-9015:0044	Gyvenamųjų (butų)	28.89	15146.43	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	583.07	16576.5	3322.35	13254.15	1.91	Ne	2.29	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 6 1096-0014-9015:0055	Gyvenamųjų (butų)	37.45	19634.26	4013.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2319.42 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	755.83	24403.51	4306.75	20096.76	2.24	Ne	2.69	Ne	

7.5	Buto/patalpos numeris: 7 1096-0014- 9015:0060	Gyvenamųjų (butų)	42.68	22376.24	2469.49 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 775.49 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	861.43	25707.16	4908.2	20798.96	2.03	Ne	2.44	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 8 1096-0014- 9015:0061	Gyvenamųjų (butų)	40.55	21259.52	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	818.4	23771.92	4663.25	19108.67	1.96	Ne	2.35	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 9 1096-0014- 9015:0062	Gyvenamųjų (butų)	29.11	15261.77	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	587.51	20423.08	3347.65	17075.43	2.44	Ne	2.93	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 10 1096-0014- 9015:0009	Gyvenamųjų (butų)	37.83	19833.48	5420.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	763.54	26017.82	4350.45	21667.37	2.39	Ne	2.87	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 11 1096-0014- 9015:0010	Gyvenamųjų (butų)	56.02	29370.12	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1130.66	36768.58	6442.3	30326.28	2.26	Ne	2.71	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 12 1096-0014- 9015:0011	Gyvenamųjų (butų)	28.17	14768.94	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	568.57	19911.31	3239.55	16671.76	2.47	Ne	2.96	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 13 1096-0014- 9015:0012	Gyvenamųjų (butų)	29	15204.1	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	585.31	20363.21	3335	17028.21	2.45	Ne	2.94	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 14 1096-0014- 9015:0013	Gyvenamųjų (butų)	37.87	19854.45	5420.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	764.3	26039.55	4355.05	21684.5	2.39	Ne	2.87	Ne	

7.13	Buto/patalpos numeris: 15 1096-0014- 9015:0014	Gyvenamųjų (butų)	56.28	29506.43	9188.43 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2326.54 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1135.92	39830.78	6472.2	33358.58	2.47	Ne	2.96	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 16 1096-0014- 9015:0015	Gyvenamųjų (butų)	28.06	14711.27	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	566.32	19851.39	3226.9	16624.49	2.47	Ne	2.96	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 17 1096-0014- 9015:0016	Gyvenamųjų (butų)	28.69	15041.57	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	579.03	20194.4	3299.35	16895.05	2.45	Ne	2.94	Ne	

7.16	Buto/patalpos numeris: 18 1096-0014- 9015:0017	Gyvenamųjų (butų)	37.6	19712.9	5420.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	758.89	25892.59	4324	21568.59	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 19 1096-0014- 9015:0018	Gyvenamųjų (butų)	56.33	29532.65	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1136.94	36937.39	6477.95	30459.44	2.25	Ne	2.7	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 20 1096-0014- 9015:0020	Gyvenamųjų (butų)	28.09	14727	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	566.94	19867.74	3230.35	16637.39	2.47	Ne	2.96	Ne	

7.19	Buto/patalpos numeris: 21 1096-0014- 9015:0021	Gyvenamųjų (butų)	28.99	15198.85	6718.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1551.03 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	585.11	22502.88	3333.85	19169.03	2.76	Ne	3.31	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 22 1096-0014- 9015:0022	Gyvenamųjų (butų)	37.42	19618.53	5420.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	755.27	25794.6	4303.3	21491.3	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 23 1096-0014- 9015:0023	Gyvenamųjų (butų)	43.08	22585.95	5420.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	869.49	28876.24	4954.2	23922.04	2.31	Ne	2.77	Ne	

7.22	Buto/patalpos numeris: 24 1096-0014- 9015:0024	Gyvenamųjų (butų)	40.52	21243.79	8341.43 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2326.54 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	817.79	30403.01	4659.8	25743.21	2.65	Ne	3.18	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 25 1096-0014- 9015:0025	Gyvenamųjų (butų)	41.47	21741.86	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	836.98	24272.84	4769.05	19503.79	1.96	Ne	2.35	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 26 1096-0014- 9015:0063	Gyvenamųjų (butų)	50.89	26680.57	2541 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1027.1	30248.67	5852.35	24396.32	2	Ne	2.4	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 27 1096-0014- 9015:0026	Gyvenamųjų (butų)	43.15	22622.65	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	870.87	25187.52	4962.25	20225.27	1.95	Ne	2.34	Ne	

7.26	Buto/patalpos numeris: 28 1096-0014- 9015:0001	Gyvenamųjų (butų)	41.49	21752.34	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	837.39	24283.73	4771.35	19512.38	1.96	Ne	2.35	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 29 1096-0014- 9015:0002	Gyvenamųjų (butų)	28.17	14768.94	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	568.57	19911.31	3239.55	16671.76	2.47	Ne	2.96	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 30 1096-0014- 9015:0003	Gyvenamųjų (butų)	63.3	33186.87	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1277.6	40732.27	7279.5	33452.77	2.2	Ne	2.64	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 31 1096-0014- 9015:0004	Gyvenamųjų (butų)	56.02	29370.12	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1130.66	36768.58	6442.3	30326.28	2.26	Ne	2.71	Ne	

7.30	Buto/patalpos numeris: 32 1096-0014- 9015:0005	Gyvenamųjų (butų)	28.63	15010.11	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	577.81	20161.72	3292.45	16869.27	2.46	Ne	2.95	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 33 1096-0014- 9015:0006	Gyvenamųjų (butų)	28.23	14800.4	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	569.74	19943.94	3246.45	16697.49	2.46	Ne	2.95	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 34 1096-0014- 9015:0028	Gyvenamųjų (butų)	62.88	32966.67	9963.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3102.05 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1269.13	44199.74	7231.2	36968.54	2.45	Ne	2.94	Ne	

7.33	Buto/patalpos numeris: 35 1096-0014- 9015:0029	Gyvenamųjų (butų)	56.06	29391.09	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1131.47	36790.36	6446.9	30343.46	2.26	Ne	2.71	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 36 1096-0014- 9015:0030	Gyvenamųjų (butų)	28.78	15088.75	3726.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8	580.87	19396.42	3309.7	16086.72	2.33	Ne	2.8	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 37 1096-0014- 9015:0031	Gyvenamųjų (butų)	28.36	14868.56	6718.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1551.03 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	572.4	22159.88	3261.4	18898.48	2.78	Ne	3.34	Ne	

7.36	Buto/patalpos numeris: 38 1096-0014- 9015:0032	Gyvenamųjų (butų)	63.16	33113.47	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1274.79	40656.06	7263.4	33392.66	2.2	Ne	2.64	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 39 1096-0014- 9015:0033	Gyvenamųjų (butų)	56	29359.63	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1130.25	36757.68	6440	30317.68	2.26	Ne	2.71	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 40 1096-0014- 9015:0035	Gyvenamųjų (butų)	27.98	14669.33	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	564.69	19807.82	3217.7	16590.12	2.47	Ne	2.96	Ne	

7.39	Buto/patalpos numeris: 41 1096-0014- 9015:0036	Gyvenamųjų (butų)	28.43	14905.26	7494.43 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2326.54 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	573.78	22973.47	3269.45	19704.02	2.89	Ne	3.47	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 42 1096-0014- 9015:0037	Gyvenamųjų (butų)	62.82	32935.22	9963.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3102.05 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1267.9	44167.06	7224.3	36942.76	2.45	Ne	2.94	Ne	

7.41	Buto/patalpos numeris: 43 1096-0014- 9015:0038	Gyvenamųjų (butų)	56.11	29417.3	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1132.5	36817.6	6452.65	30364.95	2.25	Ne	2.7	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 44 1096-0014- 9015:0039	Gyvenamųjų (butų)	28.26	14816.13	8088.52 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2920.63 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	570.36	23475.01	3249.9	20225.11	2.98	Ne	3.58	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 45 1096-0014- 9015:0040	Gyvenamųjų (butų)	28.64	15015.36	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	578.01	16440.37	3293.6	13146.77	1.91	Ne	2.29	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 47 1096-0014- 9015:0042	Gyvenamųjų (butų)	37.81	19823	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	763.13	22280.13	4348.15	17931.98	1.98	Ne	2.38	Ne	

7.45	Buto/patalpos numeris: 48 1096-0014- 9015:0064	Gyvenamųjų (butų)	29.19	15303.71	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	589.14	16739.85	3356.85	13383	1.91	Ne	2.29	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 49 1096-0014- 9015:0043	Gyvenamųjų (butų)	28.22	14795.16	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	569.54	19938.5	3245.3	16693.2	2.46	Ne	2.95	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 50 1096-0014- 9015:0045	Gyvenamųjų (butų)	56.03	29375.36	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1130.86	36774.02	6443.45	30330.57	2.26	Ne	2.71	Ne	

7.48	Buto/patalpos numeris: 51 1096-0014- 9015:0046	Gyvenamųjų (butų)	37.41	19613.28	9501.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3486.25 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	755.07	29869.49	4302.15	25567.34	2.85	Ne	3.42	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 52 1096-0014- 9015:0047	Gyvenamųjų (butų)	29.42	15424.29	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	593.78	20591.87	3383.3	17208.57	2.44	Ne	2.93	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 53 1096-0014- 9015:0048	Gyvenamųjų (butų)	28.45	14915.74	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	574.18	20063.72	3271.75	16791.97	2.46	Ne	2.95	Ne	

7.51	Buto/patalpos numeris: 54 1096-0014- 9015:0049	Gyvenamųjų (butų)	55.68	29191.86	9963.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3102.05 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1123.82	40279.62	6403.2	33876.42	2.54	Ne	3.05	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 55 1096-0014- 9015:0050	Gyvenamųjų (butų)	37.78	19807.27	6580.49 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1159.69 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	762.52	27150.28	4344.7	22805.58	2.52	Ne	3.02	Ne	

7.53	Buto/patalpos numeris: 56 1096-0014- 9015:0051	Gyvenamųjų (butų)	29.01	15209.34	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	585.51	20368.65	3336.15	17032.5	2.45	Ne	2.94	Ne	
7.54	Buto/patalpos numeris: 57 1096-0014- 9015:0052	Gyvenamųjų (butų)	27.93	14643.12	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	563.72	19780.64	3211.95	16568.69	2.47	Ne	2.96	Ne	
7.55	Buto/patalpos numeris: 58 1096-0014- 9015:0053	Gyvenamųjų (butų)	56.8	29779.06	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1146.38	37193.24	6532	30661.24	2.25	Ne	2.7	Ne	

7.56	Buto/patalpos numeris: 59 1096-0014- 9015:0054	Gyvenamųjų (butų)	37.51	19665.71	9501.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3486.25 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 594.09 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	757.06	29923.91	4313.65	25610.26	2.84	Ne	3.41	Ne	
7.57	Buto/patalpos numeris: 60 1096-0014- 9015:0056	Gyvenamųjų (butų)	28.95	15177.88	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	584.29	20335.97	3329.25	17006.72	2.45	Ne	2.94	Ne	
7.58	Buto/patalpos numeris: 61 1096-0014- 9015:0007	Gyvenamųjų (butų)	27.99	14674.57	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	564.9	19813.27	3218.85	16594.42	2.47	Ne	2.96	Ne	

7.59	Buto/patalpos numeris: 62 1096-0014- 9015:0057	Gyvenamųjų (butų)	55.17	28924.48	6267.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1113.51	36305.79	6344.55	29961.24	2.26	Ne	2.71	Ne	
7.60	Buto/patalpos numeris: 63 1096-0014- 9015:0058	Gyvenamųjų (butų)	37.57	19697.17	5420.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	758.28	25876.25	4320.55	21555.7	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.61	Buto/patalpos numeris: 64 1096-0014- 9015:0059	Gyvenamųjų (butų)	29.24	15329.92	4573.8 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3726.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	590.16	20493.88	3362.6	17131.28	2.44	Ne	2.93	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.62	Buto/patalpos numeris: 2 1096-0014- 9015:0019	Prekybos	34.59	18134.82	2541 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	698.11	21373.93	3977.85	17396.08	2.1	Ne	2.52	Ne	
7.63	Buto/patalpos numeris: 3 1096-0014- 9015:0027	Paslaugų	52.83	27697.67	3388 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3388	1066.25	32151.92	6075.45	26076.47	2.06	Ne	2.47	Ne	

7.64	Buto/patalpos numeris: 46 1096-0014- 9015:0041	Paslaugų	55.7	29202.35	2541 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1124.18	32867.53	6405.5	26462.03	1.98	Ne	2.38	Ne	
7.65	Iš viso:		2528.72	1325755.25	319749.95	51037	1696542.2	290802.8	1405739.38	149.52	179.39			