

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Laurynas Liaudanskis
Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	MB "Intelektuali inžinerija"
IP rengėjo el. paštas	info@iinzinerija.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37062025850
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	Laurynas Liaudanskis
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	Liaudanskis
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	Investicinio plano rengėjas
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliaiems statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1096-6009-0010
Pastato adresas	Vilnius, Minties g. 26
Statybos pabaigos metai	1966
Pastato aukštų skaičius	5
Pastato naudingasis plotas, m2	4426.67
Pastato šildomas plotas, m2	4828.65
Esama pastato energinio naudingumo klasė	F

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija - g/b surenkamos plokštės (blokai). Konstrukcija nešiltinta, neapsaugota nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio. Fasadų apdaila atnaujinta, nudažyta, tačiau vietomis pastebimas dažų lokalus atšokimas. Pamatai juostiniai betoniniai, neapšiltinti. Cokolis neapšiltintas ir nehidroizoliuotas. Cokolių apdaila atnaujinta. Nuogrinda iš senų betoninių plytelių, tačiau vietomis pakrypus į pastato pusę arba susiformavęs plyšis tarp nuotrindos ir pamato dėl patenka nuo fasado krituliai ir drėkinamas pamatas.
Pastato stogas	Stogo danga - prilydoma bituminė danga. Pažeista vėdinimo kaminėlių konstrukcija, dalis vėdinimo kaminėlių neapskardintų. Lietaus nuvedimas vidinis. Ant stogo esančios įlajos nešildomos. Būklė patenkinama. Konstrukcija neapšiltinta, neužtikrinamas vienas iš esminių statinio reikalavimų - Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
Langai butuose ir kitose patalpose	Didžioji dalis pastato langų pakeisti į plastikinio profilio kamerinius langus. Dalyje butų langai mediniai dviejų stiklų. Neužtikrinamas angokraščių hermetiškumas dėl vėjo infiltracijos. Neužtikrinamas vienas iš esminių statinio reikalavimų - Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
Langai bendro naudojimo patalpose	Laiptinėje ir rūsio patalpose langai pakeisti PVC profilio langais su stiklo paketais.
Pastato lauko ir tamburo durys	Laiptinės durys plieninės su stiklo paketu. Būklė gera.
Pastato rūsys ir grindys ant grunto	Rūsio perdanga (lubos) nešiltintos, patiriami šilumos nuostoliai į nešildomas rūsio patalpas.
Pastato šildymo sistemos	Pastato šildymo sistema vienvamzdė apatinio paskirstymo. Šiluma pastatui tiekama automatizuotu šilumos punktu, kuris veikia pagal lauko temperatūros grafiką. Sena armatūra, apribota reguliavimo galimybė bei paveikta korozijos, nėra balansinių ventilių, kurie užtikrintų tolygų ir efektyvų energijos paskirstymą pastate. Šilumokaitis gali būti nehermetiškas - matosi termofikato prasisunkimai. Laiptinėse pakeisti šildymo prietaisai su termostatiniais ventiliais. Magistraliniai vamzdynai izoliuoti mineralinės vatos kevalais su folijos sluoksniu. Dalis magistralinių vamzdynų izoliuotų asbestcementine izoliacija.
Pastato karšto vandens sistema	Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte esančiu šilumokaičiu, nėra balansiniu ventiliu. Magistraliniai vamzdynai pakeisti naujais ir izoliuoti akmens vatos termozoliaciniais sluoksniais.

Pastato šalto vandens sistema	Šalto vandentiekio vamzdžiai atkarpomis keisti, dalis vamzdynų PPR, dalis plieniniai paveikti korozijos. Atliktas dalinis vamzdžių atkarpų keitimas avarijų vietose ar butų stovų atkarpose, tačiau dėl sunkiai prieinamose vietose galimai modernizuotų stovų (nėra revizinių durelių ir pan.) nėra galimybės įsitikinti ar modernizuojant tinklų atkarpas įrengta izoliacija.
Pastato vėdinimo sistema	Atliktas dalinis vamzdžių atkarpų keitimas avarijų vietose ar butų stovų atkarpose, tačiau dėl sunkiai prieinamose vietose galimai modernizuotų stovų (nėra revizinių durelių ir pan.) nėra galimybės įsitikinti ar modernizuojant tinklų atkarpas įrengta izoliacija.
Priešgaisrinė sistema	Pastato priešgaisrinės sistemos nėra.
Elektros sistema	Elektros sistema atnaujinta, tvarkinga, paskirstymo skydai seni.
Žaibosauga	Žaibosaugos sistemos nėra arba nefunkcionalios.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinės remontuotos, išdažytos sienos, lubos, grindų danga, atnaujinti turėklai ir pašto dėžutės. Būklė gera.

1 variantas

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

1 variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Rekuperacinės sistemos šilumos atgavimo efektyvumas ne mažiau 85% (Efektyvumas turi būti sertifikuotas pagal Europos normas (EN13141-8)), esant maksimaliam oro debitui. Vieno kambario butui naudojamas dvisrautis mini rekuperatorius, esant dviem ar daugiau kambarių į kiekvieną gyvenamąjį kambarį montuojama po vieną viensrautis mini rekuperatorių kurie jungiami į bendrą sistemą. Oro kaitos užtikrinimas m3/val. vertinamas projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt	196	600 €	117600 €	142296 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Esami 6 laiptai į laiptines pritaikomi žmonėms su negalia įrengiant pandusus prie laiptinių. Taip pat pagal poreikį remontuojamas viršutinis betono sluoksnius esamuose laiptuose.	m²	60	187.36 €	11241.6 €	13602.34 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas (0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	104.21	20.29 €	2114.42 €	2558.45 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinama 1.2 m nuo žemės paviršiaus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.36 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.	m²	241.46	115.46 €	27878.97 €	33733.55 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdailos sprendinys tikslinamas projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.36$ Išorės sienų apdaila parenkama projektavimo metu. Sutvarkomos 7 vnt. ventiliacinių rūšio angų. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	301.83	133.69 €	40351.65 €	48825.5 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	Dujų vamzdžių esančių prie laiptinių perkėlimas įvertinus ESO dalies projektavimo paslaugas.	m	18	76.97 €	1385.46 €	1676.41 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Lauko sienų šiltinimas ir apdailos įrengimas. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.16 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Fasado apdailos plokščių matmenys kaip Minties g. 24 namo, šviesesnės spalvos. Detalus išorės sienų apdailos sprendinys parenkamas projektavimo metu derinantis su bendrijos atstovu. Darbų apimtyje ant fasado esamų laidų, šviestuvų, antenų, vėsinimo įrenginių, dujų vamzdyno ar kitų elementų atitraukimas ir (ar) perkėlimas ir kiti būtinai, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	1966.96	170.53 €	335425.69 €	405865.08 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų į įstiklintus balkonus šiltinimas geriausių termoizoliacinių savybių plokštėmis, kurių $\lambda \leq 0,030 \text{ W/mK}$ minimaliu (~15 cm) galimu storiu, . Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Išorės sienų apdailos sprendinys parenkamas projektavimo metu. Darbų apimtyje antfasado esamų laidų, šviestuvų, antenų, vėsinimo įrenginių, dujųvamzdyno ar kitų elementų atitraukimas ir (ar) perkėlimas ir kiti būtinai, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	1158.5	123.55 €	143132.68 €	173190.54 €
Rūšio lubų šiltinimas							

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U≤0.36 W/m²·K.	m²	865.71	41.01 €	35502.77 €	42958.35 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,21>U≥0,16 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Stogas šiltinamas termoizoliaciniu sluoksniu ir įrengiama nauja rulinė danga. Šoninių parapetų paaukštinimas ir apskardinimas. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U≤0.17 W/(m²·K). Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	1241.17	130.24 €	161649.98 €	195596.48 €
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.	Įrengiami ir apšiltinami (1.3 m gylio) viršutinių aukštų balkonų stogeliai: 6m ilgio - 6 vnt.; 3m ilgio - 16 vnt.; 2,5m ilgio - 2 vnt.	m2	115.7	173.51 €	20075.11 €	24290.88 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Pagal vieningą projektą stiklinami visi balkonai nuo plokštės iki plokštės. 6m ilgio - 30 vnt. (iš kurių 10 vnt. stiklinasi abejos kraštinės, bendras stikl. ilgis 8.6m); 3m ilgio - 80 vnt. (visi stiklinasi viena ilgąją kraštinę ir viena trumpąją tarp būtų atskiriant nepermatoma daugiasluoksne plokšte); 2,5m ilgio - 10 vnt. (visi stiklinasi viena ilgąją kraštinę ir viena trumpąją tarp būtų atskiriant nepermatoma daugiasluoksne plokšte). Stiklinimo U ≤ 1,3 W/(m2×K), oro skverbties klasė ne žemesnė nei III klasė. 3 m ilgio balkono dalinimas numatomas į 3 dalis (2 atidaromos ir vidurinė - ne), o šoninis langas vie nntisas ir atidaromas. Atitinkamai 6 m ilgio balkonas dalinamas į 6 dalis, o 2.5 balkonas į 3 dalis. Stiklinama tik fasadinė plokštuma (be šonų). Numatoma, kad bent vienas balkono stiklas būtų su selektyvine danga. Balkonų stiklinimo konstrukcinė dalis turi būti proporcijoje 3/5 viršuje, 2/5 apačioje (matinė dalis mažesinė). Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	1502.5	216.86 €	325832.15 €	394256.9 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Esamų senų butų langų keitimas naujais. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U≤1.3 W/m2·K.	m²	93.99	341.84 €	32129.54 €	38876.74 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių įjauistymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt	20	231.38 €	4627.6 €	5599.4 €
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos stovai, termoizoliacijos įrengimas, konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus. Pakeistų tačiau neizoliuotų stovų būklę įvertinti projektavimo metu, jei stovai tinkami įrengti tik termoizoliaciją. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	330	21.55 €	7111.5 €	8604.92 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdinių iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdinių apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt	100	273.83 €	27383 €	33133.43 €
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos stovai, termoizoliacijos įrengimas, konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus. Pakeistų tačiau neizoliuotų stovų būklę įvertinti projektavimo metu, jei stovai tinkami įrengti tik termoizoliaciją. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	330	68.76 €	22690.8 €	27455.87 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe ir nuskaitymo prietaisais bei kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai.	šilumos daliklis	300	136.76 €	41028 €	49643.88 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	66	285.47 €	18841.02 €	22797.63 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdinių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdinių demontavimas. 2. Naujų vamzdinių montavimas. 3. Vamzdinių dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdinių izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	440	29.29 €	12887.6 €	15594 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	kW	300	127.79 €	38337 €	46387.77 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia daugiau 600kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	kW	640	35.44 €	22681.6 €	27444.74 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	300	56.05 €	16815 €	20346.15 €
Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	20	70.19 €	1403.8 €	1698.6 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	132	62.95 €	8309.4 €	10054.37 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis apima stovus ir paskirstymo vamzdyną iki šildymo prietaisų, bei kitus nepaminėtus, tačiau būtinus darbus.	m	1716	28.02 €	48082.32 €	58179.61 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	butas	100	126.3 €	12630 €	15282.3 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	20	229.58 €	4591.6 €	5555.84 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Saulės jėgainės ant pastato stogo įrengimas bendrųjų pastato patalpų apšvietimui. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	kW	10	1387.83 €	13878.3 €	16792.74 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	90	60.55 €	5449.5 €	6593.9 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	105	44.61 €	4684.05 €	5667.7 €
						Iš viso:	1894560.07 €
[[Iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	60	75.98 €	4558.8 €	5516.15 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	165	58.46 €	9645.9 €	11671.54 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	285	46.83 €	13346.55 €	16149.33 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	240	36.51 €	8762.4 €	10602.5 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	320	58.15 €	18608 €	22515.68 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Langų sandarinimas sandarinimo tarpikliais (m² lango).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sandarinimo tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos.	Siekiant pasiekti B klasę dėl sandarumo reikalvimų yra būtina sandarinti esamus PVC langus	m²	830.11	29 €	24073.19 €	29128.56 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastas remontas su atskirų vietų apdailos plytelių atstatymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis.	Visų 6 laiptinių grindys dengiamos epoksidine neslidžia danga. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	617.4	35 €	21609 €	26146.89 €
Balkonų atnaujinimas, praplatinant balkono plokštę, įrengiant naujus aptvėrimus ir įstiklinant. (m² balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Gręžtinių pamatų įrengimas. 2. Vertikalių metalinių elementų montavimas. 3. Horizontalių metalinių elementų montavimas. 4. Balkono plokščių betonavimas armuojant. 5. Balkono aptvėrimų iš daugiasluoksnių plokščių įrengimas. 6. Balkono plokštės (I aukšto) šiltinimas iš apačios. 7. Balkono stiklinimas naudojant plastikinių profilių blokus. 8. Išorinių nuolajų montavimas.	Naujai vieningai stiklinami balkonai praplatinami 1.3m gylio plokšte. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu	m²	578.5	560.6 €	324307.1 €	392411.59 €
Iš viso:							514142.24 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	901412.38	186.68	128.44	58.24		
Paketo rodikliai	B klasė	331969.69	68.75	29.39	39.36	63.17	132.68

I VARIANTAS INVESTICIJŲ IŠSKAIDYMAS PATALPOMS

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams, Eur	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur (savininkų mokama suma)	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:			
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur					
Buto/patalpos numeris: 1 1096-6009-0010:0001	Gyvenamųjų (butų)	47,61	14239,11	7093.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5529,60	26862,31	5332,32	21529,99	1,88
Buto/patalpos numeris: 2 1096-6009-0010:0002	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14615,95	6240.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5675,62	26532,37	5473,44	21058,93	1,80
Buto/patalpos numeris: 3 1096-6009-0010:0003	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8601,49	5514.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3339,87	17456,16	3221,12	14235,04	2,06
Buto/patalpos numeris: 4 1096-6009-0010:0004	Gyvenamųjų (butų)	44,12	13195,32	5761.87 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5123,94	24081,13	4941,44	19139,69	1,81
Buto/patalpos numeris: 5 1096-6009-0010:0099	Gyvenamųjų (butų)	47,46	14194,25	10907.27 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5512,12	30613,64	5315,52	25298,12	2,22
Buto/patalpos numeris: 6 1096-6009-0010:0006	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14615,95	6240.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5675,62	26532,37	5473,44	21058,93	1,80
Buto/patalpos numeris: 7 1096-6009-0010:0007	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8601,49	5514.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3339,87	17456,16	3221,12	14235,04	2,06
Buto/patalpos numeris: 8 1096-6009-0010:0008	Gyvenamųjų (butų)	44,12	13195,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5123,94	22592,06	4941,44	17650,62	1,67

Buto/patalpos numeris: 9 1096-6009-0010:0009	Gyvenamųjų (butų)	47,61	14239,11	10907.27 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5529,60	30675,98	5332,32	25343,66	2,22
Buto/patalpos numeris: 10 1096-6009-0010:0010	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14615,95	6240.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5675,62	26532,37	5473,44	21058,93	1,80
Buto/patalpos numeris: 11 1096-6009-0010:0011	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8601,49	5514.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3339,87	17456,16	3221,12	14235,04	2,06
Buto/patalpos numeris: 12 1096-6009-0010:0012	Gyvenamųjų (butų)	44,12	13195,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5123,94	22592,06	4941,44	17650,62	1,67
Buto/patalpos numeris: 13 1096-6009-0010:0013	Gyvenamųjų (butų)	47,61	14239,11	7093.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5529,60	26862,31	5332,32	21529,99	1,88
Buto/patalpos numeris: 14 1096-6009-0010:0014	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14615,95	6240.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5675,62	26532,37	5473,44	21058,93	1,80
Buto/patalpos numeris: 15 1096-6009-0010:0015	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8601,49	7121.68 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8	3339,87	19063,04	3221,12	15841,92	2,30
Buto/patalpos numeris: 16 1096-6009-0010:0016	Gyvenamųjų (butų)	44,12	13195,32	5761.87 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5123,94	24081,13	4941,44	19139,69	1,81
Buto/patalpos numeris: 17 1096-6009-0010:0017	Gyvenamųjų (butų)	47,61	14239,11	7093.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5529,60	26862,31	5332,32	21529,99	1,88
Buto/patalpos numeris: 18 1096-6009-0010:0018	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14615,95	7080.47 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 839.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5675,62	27372,04	5473,44	21898,60	1,87
Buto/patalpos numeris: 19 1096-6009-0010:0019	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8601,49	5514.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3339,87	17456,16	3221,12	14235,04	2,06

Buto/patalpos numeris: 20 1096-6009- 0010:0020	Gyvenamųjų (butų)	44,12	13195,32	5761.87 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5123,94	24081,13	4941,44	19139,69	1,81
Buto/patalpos numeris: 21 1096-6009- 0010:0021	Gyvenamųjų (butų)	64,11	19173,90	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	7445,81	31618,51	7180,32	24438,19	1,59
Buto/patalpos numeris: 22 1096-6009- 0010:0092	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8990,29	6367.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3491,03	18848,92	3366,72	15482,20	2,15
Buto/patalpos numeris: 23 1096-6009- 0010:0089	Gyvenamųjų (butų)	44,05	13174,39	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5116,23	22563,42	4933,60	17629,82	1,67
Buto/patalpos numeris: 24 1096-6009- 0010:0100	Gyvenamųjų (butų)	61,44	18375,36	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	7135,78	30509,94	6881,28	23628,66	1,60
Buto/patalpos numeris: 25 1096-6009- 0010:0024	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8990,29	6367.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3491,03	18848,92	3366,72	15482,20	2,15
Buto/patalpos numeris: 26 1096-6009- 0010:0101	Gyvenamųjų (butų)	45,96	13745,63	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5337,82	23356,25	5147,52	18208,73	1,65
Buto/patalpos numeris: 27 1096-6009- 0010:0026	Gyvenamųjų (butų)	61,44	18375,36	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	7135,78	30509,94	6881,28	23628,66	1,60
Buto/patalpos numeris: 28 1096-6009- 0010:0027	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8990,29	6367.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3491,03	18848,92	3366,72	15482,20	2,15

Buto/patalpos numeris: 29 1096-6009-0010:0028	Gyvenamųjų (butų)	44,05	13174,39	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5116,23	22563,42	4933,60	17629,82	1,67
Buto/patalpos numeris: 30 1096-6009-0010:0029	Gyvenamųjų (butų)	61,44	18375,36	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	7135,78	30509,94	6881,28	23628,66	1,60
Buto/patalpos numeris: 31 1096-6009-0010:0030	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8990,29	6367.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3491,03	18848,92	3366,72	15482,20	2,15
Buto/patalpos numeris: 32 1096-6009-0010:0102	Gyvenamųjų (butų)	44,05	13174,39	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5116,23	22563,42	4933,60	17629,82	1,67
Buto/patalpos numeris: 33 1096-6009-0010:0098	Gyvenamųjų (butų)	61,44	18375,36	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	7135,78	30509,94	6881,28	23628,66	1,60
Buto/patalpos numeris: 34 1096-6009-0010:0033	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8990,29	6367.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3491,03	18848,92	3366,72	15482,20	2,15
Buto/patalpos numeris: 35 1096-6009-0010:0034	Gyvenamųjų (butų)	44,05	13174,39	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5116,23	22563,42	4933,60	17629,82	1,67
Buto/patalpos numeris: 36 1096-6009-0010:0035	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14295,93	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5551,71	24120,44	5353,60	18766,84	1,64
Buto/patalpos numeris: 37 1096-6009-0010:0036	Gyvenamųjų (butų)	44,13	13198,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5125,48	22596,60	4942,56	17654,04	1,67
Buto/patalpos numeris: 38 1096-6009-0010:0037	Gyvenamųjų (butų)	44,16	13207,29	5912.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5128,57	24248,66	4945,92	19302,74	1,82
Buto/patalpos numeris: 39 1096-6009-0010:0103	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14295,93	5761.87 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5551,71	25609,51	5353,60	20255,91	1,77

Buto/patalpos numeris: 40 1096-6009-0010:0104	Gyvenamųjų (butų)	44,13	13198,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5125,48	22596,60	4942,56	17654,04	1,67
Buto/patalpos numeris: 41 1096-6009-0010:0105	Gyvenamųjų (butų)	44,16	13207,29	5912.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5128,57	24248,66	4945,92	19302,74	1,82
Buto/patalpos numeris: 42 1096-6009-0010:0106	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14295,93	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5551,71	24120,44	5353,60	18766,84	1,64
Buto/patalpos numeris: 43 1096-6009-0010:0042	Gyvenamųjų (butų)	44,13	13198,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5125,48	22596,60	4942,56	17654,04	1,67
Buto/patalpos numeris: 44 1096-6009-0010:0043	Gyvenamųjų (butų)	43,60	13039,80	5912.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5063,79	24016,39	4883,20	19133,19	1,83
Buto/patalpos numeris: 45 1096-6009-0010:0107	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14295,93	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5551,71	24120,44	5353,60	18766,84	1,64
Buto/patalpos numeris: 46 1096-6009-0010:0045	Gyvenamųjų (butų)	44,13	13198,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5125,48	22596,60	4942,56	17654,04	1,67
Buto/patalpos numeris: 47 1096-6009-0010:0046	Gyvenamųjų (butų)	44,16	13207,29	5912.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5128,57	24248,66	4945,92	19302,74	1,82
Buto/patalpos numeris: 48 1096-6009-0010:0047	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14295,93	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5551,71	24120,44	5353,60	18766,84	1,64
Buto/patalpos numeris: 49 1096-6009-0010:0048	Gyvenamųjų (butų)	44,13	13198,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5125,48	22596,60	4942,56	17654,04	1,67
Buto/patalpos numeris: 50 1096-6009-0010:0049	Gyvenamųjų (butų)	44,16	13207,29	5912.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5128,57	24248,66	4945,92	19302,74	1,82

Buto/patalpos numeris: 51 1096-6009-0010:0050	Gyvenamųjų (butų)	48,04	14367,71	5912.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5579,47	25859,98	5380,48	20479,50	1,78
Buto/patalpos numeris: 52 1096-6009-0010:0097	Gyvenamųjų (butų)	43,61	13042,79	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5064,82	22380,41	4884,32	17496,09	1,67
Buto/patalpos numeris: 53 1096-6009-0010:0090	Gyvenamųjų (butų)	47,72	14272,01	7325.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2399.05 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5542,45	27139,85	5344,64	21795,21	1,90
Buto/patalpos numeris: 54 1096-6009-0010:0059	Gyvenamųjų (butų)	48,93	14633,89	5912.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5682,81	26229,50	5480,16	20749,34	1,77
Buto/patalpos numeris: 55 1096-6009-0010:0052	Gyvenamųjų (butų)	43,99	13156,44	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5109,03	22538,27	4926,88	17611,39	1,67
Buto/patalpos numeris: 56 1096-6009-0010:0053	Gyvenamųjų (butų)	47,72	14272,01	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5542,45	24087,26	5344,64	18742,62	1,64
Buto/patalpos numeris: 57 1096-6009-0010:0054	Gyvenamųjų (butų)	44,26	13237,20	5912.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5140,39	24290,39	4957,12	19333,27	1,82
Buto/patalpos numeris: 58 1096-6009-0010:0055	Gyvenamųjų (butų)	43,99	13156,44	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5109,03	22538,27	4926,88	17611,39	1,67
Buto/patalpos numeris: 59 1096-6009-0010:0056	Gyvenamųjų (butų)	47,43	14185,27	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5508,52	23966,59	5312,16	18654,43	1,64
Buto/patalpos numeris: 60 1096-6009-0010:0095	Gyvenamųjų (butų)	44,26	13237,20	5912.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5140,39	24290,39	4957,12	19333,27	1,82
Buto/patalpos numeris: 61 1096-6009-0010:0060	Gyvenamųjų (butų)	43,99	13156,44	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5109,03	22538,27	4926,88	17611,39	1,67

Buto/patalpos numeris: 62 1096-6009-0010:0061	Gyvenamųjų (butų)	47,72	14272,01	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5542,45	24087,26	5344,64	18742,62	1,64
Buto/patalpos numeris: 63 1096-6009-0010:0108	Gyvenamųjų (butų)	48,68	14559,12	7401.87 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5653,51	27614,50	5452,16	22162,34	1,90
Buto/patalpos numeris: 64 1096-6009-0010:0109	Gyvenamųjų (butų)	43,99	13156,44	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5109,03	22538,27	4926,88	17611,39	1,67
Buto/patalpos numeris: 65 1096-6009-0010:0062	Gyvenamųjų (butų)	47,72	14272,01	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5542,45	24087,26	5344,64	18742,62	1,64
Buto/patalpos numeris: 66 1096-6009-0010:0063	Gyvenamųjų (butų)	44,23	13228,22	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5136,80	22637,82	4953,76	17684,06	1,67
Buto/patalpos numeris: 67 1096-6009-0010:0064	Gyvenamųjų (butų)	43,95	13144,48	7093.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5104,40	25342,48	4922,40	20420,08	1,94
Buto/patalpos numeris: 68 1096-6009-0010:0065	Gyvenamųjų (butų)	47,41	14179,29	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5506,46	23958,55	5309,92	18648,63	1,64
Buto/patalpos numeris: 69 1096-6009-0010:0066	Gyvenamųjų (butų)	44,23	13228,22	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5136,80	22637,82	4953,76	17684,06	1,67
Buto/patalpos numeris: 70 1096-6009-0010:0067	Gyvenamųjų (butų)	43,95	13144,48	9426.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5104,40	27675,36	4922,40	22752,96	2,16
Buto/patalpos numeris: 71 1096-6009-0010:0110	Gyvenamųjų (butų)	47,41	14179,29	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5506,46	23958,55	5309,92	18648,63	1,64
Buto/patalpos numeris: 72 1096-6009-0010:0068	Gyvenamųjų (butų)	44,23	13228,22	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5136,80	22637,82	4953,76	17684,06	1,67

Buto/patalpos numeris: 73 1096-6009-0010:0111	Gyvenamųjų (butų)	43,95	13144,48	7093.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5104,40	25342,48	4922,40	20420,08	1,94
Buto/patalpos numeris: 74 1096-6009-0010:0069	Gyvenamųjų (butų)	47,41	14179,29	5761.87 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5506,46	25447,62	5309,92	20137,70	1,77
Buto/patalpos numeris: 75 1096-6009-0010:0070	Gyvenamųjų (butų)	44,23	13228,22	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5136,80	22637,82	4953,76	17684,06	1,67
Buto/patalpos numeris: 76 1096-6009-0010:0071	Gyvenamųjų (butų)	43,95	13144,48	7093.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5104,40	25342,48	4922,40	20420,08	1,94
Buto/patalpos numeris: 77 1096-6009-0010:0072	Gyvenamųjų (butų)	47,41	14179,29	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5506,46	23958,55	5309,92	18648,63	1,64
Buto/patalpos numeris: 78 1096-6009-0010:0073	Gyvenamųjų (butų)	44,23	13228,22	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5136,80	22637,82	4953,76	17684,06	1,67
Buto/patalpos numeris: 79 1096-6009-0010:0074	Gyvenamųjų (butų)	43,90	13129,53	7093.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5098,75	25321,88	4916,80	20405,08	1,94
Buto/patalpos numeris: 80 1096-6009-0010:0112	Gyvenamųjų (butų)	47,41	14179,29	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5506,46	23958,55	5309,92	18648,63	1,64
Buto/patalpos numeris: 81 1096-6009-0010:0075	Gyvenamųjų (butų)	44,13	13198,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5125,48	22596,60	4942,56	17654,04	1,67
Buto/patalpos numeris: 82 1096-6009-0010:0076	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8634,38	7121.68 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8	3352,72	19108,78	3233,44	15875,34	2,29
Buto/patalpos numeris: 83 1096-6009-0010:0077	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14571,08	9942.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7609.6	5658,65	30172,21	5456,64	24715,57	2,11

Buto/patalpos numeris: 84 1096-6009-0010:0078	Gyvenamųjų (butų)	47,57	14227,14	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	5524,97	24750,91	5327,84	19423,07	1,70
Buto/patalpos numeris: 85 1096-6009-0010:0079	Gyvenamųjų (butų)	46,36	13865,26	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5384,10	23522,16	5192,32	18329,84	1,65
Buto/patalpos numeris: 86 1096-6009-0010:0114	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8634,38	6277.87 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8	3352,72	18264,97	3233,44	15031,53	2,17
Buto/patalpos numeris: 87 1096-6009-0010:0080	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14571,08	11423.27 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7609.6	5658,65	31653,00	5456,64	26196,36	2,24
Buto/patalpos numeris: 88 1096-6009-0010:0081	Gyvenamųjų (butų)	46,74	13978,91	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	5428,31	24406,02	5234,88	19171,14	1,71
Buto/patalpos numeris: 89 1096-6009-0010:0093	Gyvenamųjų (butų)	44,13	13198,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5125,48	22596,60	4942,56	17654,04	1,67
Buto/patalpos numeris: 90 1096-6009-0010:0082	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8634,38	6240.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	3352,72	18227,90	3233,44	14994,46	2,16
Buto/patalpos numeris: 91 1096-6009-0010:0091	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14571,08	9787.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7609.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	5658,65	30017,33	5456,64	24560,69	2,10
Buto/patalpos numeris: 92 1096-6009-0010:0083	Gyvenamųjų (butų)	47,57	14227,14	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	5524,97	24750,91	5327,84	19423,07	1,70
Buto/patalpos numeris: 93 1096-6009-0010:0096	Gyvenamųjų (butų)	44,13	13198,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5125,48	22596,60	4942,56	17654,04	1,67
Buto/patalpos numeris: 94 1096-6009-0010:0084	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8634,38	6240.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	3352,72	18227,90	3233,44	14994,46	2,16

Buto/patalpos numeris: 95 1096-6009- 0010:0085	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14571,08	8082 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	5658,65	28311,73	5456,64	22855,09	1,95
Buto/patalpos numeris: 96 1096-6009- 0010:0086	Gyvenamųjų (butų)	47,57	14227,14	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	5524,97	24750,91	5327,84	19423,07	1,70
Buto/patalpos numeris: 97 1096-6009- 0010:0087	Gyvenamųjų (butų)	44,13	13198,32	4272.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	5125,48	22596,60	4942,56	17654,04	1,67
Buto/patalpos numeris: 98 1096-6009- 0010:0088	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8634,38	6240.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	3352,72	18227,90	3233,44	14994,46	2,16
Buto/patalpos numeris: 99 1096-6009- 0010:0113	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14571,08	11969.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3052.59 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7609.6	5658,65	32198,99	5456,64	26742,35	2,29
Buto/patalpos numeris: 100 1096-6009- 0010:0058	Gyvenamųjų (butų)	47,57	14227,14	4998.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	5524,97	24750,91	5327,84	19423,07	1,70
Iš viso:		4426,67	1323919,92	570664,34	514118,05	2408702,31	495787,04	1912915,32	

2 variantas

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

2 variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas (0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	104.21	20.29 €	2114.42 €	2558.45 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.	Esami 6 laiptai į laiptines pritaikomi žmonėms su negalia įrengiant pandusus prie laiptinių. Taip pat pagal poreikį remontuojamas viršutinis betono sluoksnis esamuose laiptuose.	m²	60	187.36 €	11241.6 €	13602.34 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinama 1.2 m nuo žemės paviršiaus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.36 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.	m²	241.46	115.46 €	27878.97 €	33733.55 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdailos sprendinys tikslinamas projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.36$ Išorės sienų apdaila parenkama projektavimo metu. Sutvarkomos 7 vnt. ventiliacinių rūsio angų. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	301.83	133.69 €	40351.65 €	48825.5 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	Dujų vamzdžių esančių prie laiptinių perkėlimas į vertinus ESO dalies projektavimo paslaugas.	m	18	76.97 €	1385.46 €	1676.41 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Lauko sienų šiltinimas ir apdailos įrengimas. Į šį plotą įtraukti ir balkonų išorinių šonų šiltinimas ~ 336 m2. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.16 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Detalus išorės sienų apdailos sprendinys parenkamas projektavimo metu derinantis su bendrijos atstovu. Darbų apimtyje ant fasado esamų laidų, šviestuvų, antenų, vėsinimo įrenginių, dujų vamzdyno ar kitų elementų atitraukimas ir (ar) perkėlimas ir kiti būtinai, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	2302.96	141.17 €	325108.86 €	393381.72 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų įistiklintus balkonus šiltinimas geriausių termoizoliacinių savybių plokštėmis, kurių $\lambda \leq 0,030 \text{ W/mK}$ minimaliu (~15 cm) galimu storiu, . Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Išorės sienų apdailos sprendinys parenkamas projektavimo metu. Darbų apimtyje antfasado esamų laidų, šviestuvų, antenų, vėsinimo įrenginių, dujųvamzdyno ar kitų elementų atitraukimas ir (ar) perkėlimas ir kiti būtinai, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	1158.5	123.55 €	143132.68 €	173190.54 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Aptšiltinami apatinių aukštų balkonų plokštės iš apačios: 6m ilgio - 6 vnt.; 3m ilgio - 16 vnt.; 2,5m ilgio - 2 vnt.	m²	89	72.82 €	6480.98 €	7841.99 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.36 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.	m²	865.71	41.01 €	35502.77 €	42958.35 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,21 > U \geq 0,16 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Stogas šiltinamas termoizoliaciniu sluoksniu ir įrengiama nauja ruloninė danga. Šoninių parapetų paaukštinimas ir apskardinimas. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0.17 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	1241.17	130.24 €	161649.98 €	195596.48 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Aptšiltinami viršutinių aukštų balkonų stogeliai: 6m ilgio - 6 vnt.; 3m ilgio - 16 vnt.; 2,5m ilgio - 2 vnt.	m2	89	119.38 €	10624.82 €	12856.03 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Pagal vieningą projektą stiklinami visi balkonai nuo plokštės iki plokštės. 6m ilgio - 30 vnt.; 3m ilgio - 80 vnt.; 2,5m ilgio - 10 vnt. Stiklinimo $U \leq 1,3 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$, oro skverbties klasė ne žemesnė nei III klasė. 3 m ilgio balkono dalinimas numatomas į 3 dalis (2 atidaromos ir vidurinė - ne), o šoninis langas vientisas ir atidaromas. Atitinkamai 6 m ilgio balkonas dalinamas į 6 dalis, o 2,5 balkonas į 3 dalis. Stiklinama tik fasadinė plokštuma (be šonų). Numatoma, kad bent vienas balkono stiklas būtų su selektyvine danga. Balkonų stiklinimo konstrukcinė dalis turi būti proporcijoje 3/5 viršuje, 2/5 apačioje (matinė dalis mažesnė). Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	1112.5	216.86 €	241256.75 €	291920.67 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Esamų senų butų langų keitimas naujais. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1.3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.	m²	93.99	341.84 €	32129.54 €	38876.74 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių įjaujimas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt	20	231.38 €	4627.6 €	5599.4 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos stovai, termoizoliacijos įrengimas, konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus. Pakeistų tačiau neizoliuotų stovų būklę įvertinti projektavimo metu, jei stovai tinkami įrengti tik termoizoliaciją. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	330	21.55 €	7111.5 €	8604.92 €
Rankšluosčių džiovituvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovituvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovituvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt	100	273.83 €	27383 €	33133.43 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos stovai, termoizoliacijos įrengimas, konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus. Pakeistų tačiau neizoliuotų stovų būklę įvertinti projektavimo metu, jei stovai tinkami įrengti tik termoizoliaciją. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	330	68.76 €	22690.8 €	27455.87 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe ir nuskaitymo prietaisai bei kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai.	šilumos daliklis	300	136.76 €	41028 €	49643.88 €

Šildymo sistemos remontas								
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	66	285.47 €	18841.02 €	22797.63 €	
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminti darbai būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	440	29.29 €	12887.6 €	15594 €	
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdino.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	kW	300	127.79 €	38337 €	46387.77 €	
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia daugiau 600kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	kW	640	35.44 €	22681.6 €	27444.74 €	
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	300	56.05 €	16815 €	20346.15 €	
Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų дренаžo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	20	70.19 €	1403.8 €	1698.6 €	
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų дренаžo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	132	62.95 €	8309.4 €	10054.37 €	
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdino nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdino izoliavimas.	Kiekis apima stovus ir paskirstymo vamzdyną iki šildymo prietaisų, bei kitus nepamintus, tačiau būtinus darbus.	m	1716	28.02 €	48082.32 €	58179.61 €	
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)								
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	butas	100	126.3 €	12630 €	15282.3 €	

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventilacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Kiekį ir (ar) spendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	20	229.58 €	4591.6 €	5555.84 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Saulės jėgainės ant pastato stogo įrengimas bendrųjų pastato patalpų apšvietimui. Kiekį ir (ar) spendinius tikslinti projektavimo metu.	kW	10	1387.83 €	13878.3 €	16792.74 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) spendinius tikslinti projektavimo metu.	m	90	60.55 €	5449.5 €	6593.9 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) spendinius tikslinti projektavimo metu.	m	105	44.61 €	4684.05 €	5667.7 €
						Iš viso:	1633851.62 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) spendinius tikslinti projektavimo metu.	m	60	75.98 €	4558.8 €	5516.15 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	165	58.46 €	9645.9 €	11671.54 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) spendinius tikslinti projektavimo metu.	m	285	46.83 €	13346.55 €	16149.33 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	240	36.51 €	8762.4 €	10602.5 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	320	58.15 €	18608 €	22515.68 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Langų sandarinimas sandarinimo tarpikliais (m² lango).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sandarinimo tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos.	Siekiant pasiekti B klasę dėl sandarumo reikalvimų yra būtina sandarinti esamus PVC langus	m²	830.11	29 €	24073.19 €	29128.56 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su atskirų vietų apdailos plytelių atstatymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmuštų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis.	Visų 6 laiptinių grindys dengiamos epoksidine neslidžia danga. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	617.4	35 €	21609 €	26146.89 €
						Iš viso:	121730.65 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	901412.38	186.68	128.44	58.24		
Paketo rodikliai	B klasė	392327.81	81.25	41.89	39.36	56.48	118.62

2 VARIANTAS INVESTICIJŲ IŠSKAIDYMAS PATALPOMS

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams, Eur	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur (savininkų mokama suma)	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:			
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur					
Buto/patalpos numeris: 1 1096-6009-0010:0001	Gyvenamųjų (butų)	47,61	13958,35	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1309,21	19203,56	5332,32	13871,24	1,21
Buto/patalpos numeris: 2 1096-6009-0010:0002	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14327,76	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1343,78	19607,54	5473,44	14134,10	1,21
Buto/patalpos numeris: 3 1096-6009-0010:0003	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8431,89	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	790,76	13158,65	3221,12	9937,53	1,44
Buto/patalpos numeris: 4 1096-6009-0010:0004	Gyvenamųjų (butų)	44,12	12935,15	3457.07 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,17	17605,39	4941,44	12663,95	1,20
Buto/patalpos numeris: 5 1096-6009-0010:0099	Gyvenamųjų (butų)	47,46	13914,37	7749.67 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1305,07	22969,11	5315,52	17653,59	1,55
Buto/patalpos numeris: 6 1096-6009-0010:0006	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14327,76	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1343,78	19607,54	5473,44	14134,10	1,21
Buto/patalpos numeris: 7 1096-6009-0010:0007	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8431,89	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	790,76	13158,65	3221,12	9937,53	1,44

Buto/patalpos numeris: 8 1096-6009- 0010:0008	Gyvenamųjų (butų)	44,12	12935,15	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,17	16116,32	4941,44	11174,88	1,06
Buto/patalpos numeris: 9 1096-6009- 0010:0009	Gyvenamųjų (butų)	47,61	13958,35	7749.67 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1309,21	23017,23	5332,32	17684,91	1,55
Buto/patalpos numeris: 10 1096-6009- 0010:0010	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14327,76	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1343,78	19607,54	5473,44	14134,10	1,21
Buto/patalpos numeris: 11 1096-6009- 0010:0011	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8431,89	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	790,76	13158,65	3221,12	9937,53	1,44
Buto/patalpos numeris: 12 1096-6009- 0010:0012	Gyvenamųjų (butų)	44,12	12935,15	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,17	16116,32	4941,44	11174,88	1,06
Buto/patalpos numeris: 13 1096-6009- 0010:0013	Gyvenamųjų (butų)	47,61	13958,35	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1309,21	19203,56	5332,32	13871,24	1,21
Buto/patalpos numeris: 14 1096-6009- 0010:0014	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14327,76	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1343,78	19607,54	5473,44	14134,10	1,21
Buto/patalpos numeris: 15 1096-6009- 0010:0015	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8431,89	6268.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	790,76	15491,53	3221,12	12270,41	1,78
Buto/patalpos numeris: 16 1096-6009- 0010:0016	Gyvenamųjų (butų)	44,12	12935,15	3457.07 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,17	17605,39	4941,44	12663,95	1,20
Buto/patalpos numeris: 17 1096-6009- 0010:0017	Gyvenamųjų (butų)	47,61	13958,35	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1309,21	19203,56	5332,32	13871,24	1,21

Buto/patalpos numeris: 18 1096-6009-0010:0018	Gyvenamųjų (butų)	48,87	14327,76	4775.67 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 839.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1343,78	20447,21	5473,44	14973,77	1,28
Buto/patalpos numeris: 19 1096-6009-0010:0019	Gyvenamųjų (butų)	28,76	8431,89	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	790,76	13158,65	3221,12	9937,53	1,44
Buto/patalpos numeris: 20 1096-6009-0010:0020	Gyvenamųjų (butų)	44,12	12935,15	3457.07 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,17	17605,39	4941,44	12663,95	1,20
Buto/patalpos numeris: 21 1096-6009-0010:0021	Gyvenamųjų (butų)	64,11	18795,84	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1762,90	22526,74	7180,32	15346,42	1,00
Buto/patalpos numeris: 22 1096-6009-0010:0092	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8813,02	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	826,55	13575,57	3366,72	10208,85	1,42
Buto/patalpos numeris: 23 1096-6009-0010:0089	Gyvenamųjų (butų)	44,05	12914,62	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1211,34	16093,96	4933,60	11160,36	1,06
Buto/patalpos numeris: 24 1096-6009-0010:0100	Gyvenamųjų (butų)	61,44	18013,04	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1689,50	21670,54	6881,28	14789,26	1,00
Buto/patalpos numeris: 25 1096-6009-0010:0024	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8813,02	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	826,55	13575,57	3366,72	10208,85	1,42
Buto/patalpos numeris: 26 1096-6009-0010:0101	Gyvenamųjų (butų)	45,96	13474,60	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1263,81	16706,41	5147,52	11558,89	1,05
Buto/patalpos numeris: 27 1096-6009-0010:0026	Gyvenamųjų (butų)	61,44	18013,04	4146 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1689,50	23848,54	6881,28	16967,26	1,15

Buto/patalpos numeris: 28 1096-6009- 0010:0027	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8813,02	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	826,55	13575,57	3366,72	10208,85	1,42
Buto/patalpos numeris: 29 1096-6009- 0010:0028	Gyvenamųjų (butų)	44,05	12914,62	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1211,34	16093,96	4933,60	11160,36	1,06
Buto/patalpos numeris: 30 1096-6009- 0010:0029	Gyvenamųjų (butų)	61,44	18013,04	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1689,50	21670,54	6881,28	14789,26	1,00
Buto/patalpos numeris: 31 1096-6009- 0010:0030	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8813,02	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	826,55	13575,57	3366,72	10208,85	1,42
Buto/patalpos numeris: 32 1096-6009- 0010:0102	Gyvenamųjų (butų)	44,05	12914,62	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1211,34	16093,96	4933,60	11160,36	1,06
Buto/patalpos numeris: 33 1096-6009- 0010:0098	Gyvenamųjų (butų)	61,44	18013,04	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1689,50	21670,54	6881,28	14789,26	1,00
Buto/patalpos numeris: 34 1096-6009- 0010:0033	Gyvenamųjų (butų)	30,06	8813,02	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	826,55	13575,57	3366,72	10208,85	1,42
Buto/patalpos numeris: 35 1096-6009- 0010:0034	Gyvenamųjų (butų)	44,05	12914,62	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1211,34	16093,96	4933,60	11160,36	1,06
Buto/patalpos numeris: 36 1096-6009- 0010:0035	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14014,05	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1314,45	17296,50	5353,60	11942,90	1,04
Buto/patalpos numeris: 37 1096-6009- 0010:0036	Gyvenamųjų (butų)	44,13	12938,08	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,53	16119,61	4942,56	11177,05	1,06

Buto/patalpos numeris: 38 1096-6009- 0010:0037	Gyvenamųjų (butų)	44,16	12946,87	3610.62 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1214,26	17771,75	4945,92	12825,83	1,21
Buto/patalpos numeris: 39 1096-6009- 0010:0103	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14014,05	3457.07 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1314,45	18785,57	5353,60	13431,97	1,17
Buto/patalpos numeris: 40 1096-6009- 0010:0104	Gyvenamųjų (butų)	44,13	12938,08	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,53	16119,61	4942,56	11177,05	1,06
Buto/patalpos numeris: 41 1096-6009- 0010:0105	Gyvenamųjų (butų)	44,16	12946,87	3610.62 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1214,26	17771,75	4945,92	12825,83	1,21
Buto/patalpos numeris: 42 1096-6009- 0010:0106	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14014,05	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1314,45	17296,50	5353,60	11942,90	1,04
Buto/patalpos numeris: 43 1096-6009- 0010:0042	Gyvenamųjų (butų)	44,13	12938,08	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,53	16119,61	4942,56	11177,05	1,06
Buto/patalpos numeris: 44 1096-6009- 0010:0043	Gyvenamųjų (butų)	43,60	12782,69	3610.62 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1198,93	17592,24	4883,20	12709,04	1,21
Buto/patalpos numeris: 45 1096-6009- 0010:0107	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14014,05	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1314,45	17296,50	5353,60	11942,90	1,04
Buto/patalpos numeris: 46 1096-6009- 0010:0045	Gyvenamųjų (butų)	44,13	12938,08	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,53	16119,61	4942,56	11177,05	1,06
Buto/patalpos numeris: 47 1096-6009- 0010:0046	Gyvenamųjų (butų)	44,16	12946,87	3610.62 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1214,26	17771,75	4945,92	12825,83	1,21

Buto/patalpos numeris: 48 1096-6009- 0010:0047	Gyvenamųjų (butų)	47,80	14014,05	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1314,45	17296,50	5353,60	11942,90	1,04
Buto/patalpos numeris: 49 1096-6009- 0010:0048	Gyvenamųjų (butų)	44,13	12938,08	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,53	16119,61	4942,56	11177,05	1,06
Buto/patalpos numeris: 50 1096-6009- 0010:0049	Gyvenamųjų (butų)	44,16	12946,87	3610.62 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1214,26	17771,75	4945,92	12825,83	1,21
Buto/patalpos numeris: 51 1096-6009- 0010:0050	Gyvenamųjų (butų)	48,04	14084,42	3610.62 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1321,02	19016,06	5380,48	13635,58	1,18
Buto/patalpos numeris: 52 1096-6009- 0010:0097	Gyvenamųjų (butų)	43,61	12785,62	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1199,17	15952,79	4884,32	11068,47	1,06
Buto/patalpos numeris: 53 1096-6009- 0010:0090	Gyvenamųjų (butų)	47,72	13990,60	5020.59 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2399.05 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1312,26	20323,45	5344,64	14978,81	1,31
Buto/patalpos numeris: 54 1096-6009- 0010:0059	Gyvenamųjų (butų)	48,93	14345,35	3610.62 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1345,49	19301,46	5480,16	13821,30	1,18
Buto/patalpos numeris: 55 1096-6009- 0010:0052	Gyvenamųjų (butų)	43,99	12897,03	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1209,64	16074,67	4926,88	11147,79	1,06
Buto/patalpos numeris: 56 1096-6009- 0010:0053	Gyvenamųjų (butų)	47,72	13990,60	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1312,26	17270,86	5344,64	11926,22	1,04
Buto/patalpos numeris: 57 1096-6009- 0010:0054	Gyvenamųjų (butų)	44,26	12976,19	3610.62 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1217,06	17803,87	4957,12	12846,75	1,21

Buto/patalpos numeris: 58 1096-6009- 0010:0055	Gyvenamųjų (butų)	43,99	12897,03	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1209,64	16074,67	4926,88	11147,79	1,06
Buto/patalpos numeris: 59 1096-6009- 0010:0056	Gyvenamųjų (butų)	47,43	13905,58	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1304,22	17177,80	5312,16	11865,64	1,04
Buto/patalpos numeris: 60 1096-6009- 0010:0095	Gyvenamųjų (butų)	44,26	12976,19	3610.62 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1217,06	17803,87	4957,12	12846,75	1,21
Buto/patalpos numeris: 61 1096-6009- 0010:0060	Gyvenamųjų (butų)	43,99	12897,03	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1209,64	16074,67	4926,88	11147,79	1,06
Buto/patalpos numeris: 62 1096-6009- 0010:0061	Gyvenamųjų (butų)	47,72	13990,60	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1312,26	17270,86	5344,64	11926,22	1,04
Buto/patalpos numeris: 63 1096-6009- 0010:0108	Gyvenamųjų (butų)	48,68	14272,05	5099.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62	1338,55	20710,29	5452,16	15258,13	1,31
Buto/patalpos numeris: 64 1096-6009- 0010:0109	Gyvenamųjų (butų)	43,99	12897,03	3420 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1209,64	17526,67	4926,88	12599,79	1,19
Buto/patalpos numeris: 65 1096-6009- 0010:0062	Gyvenamųjų (butų)	47,72	13990,60	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1312,26	17270,86	5344,64	11926,22	1,04
Buto/patalpos numeris: 66 1096-6009- 0010:0063	Gyvenamųjų (butų)	44,23	12967,40	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1216,21	16151,61	4953,76	11197,85	1,05
Buto/patalpos numeris: 67 1096-6009- 0010:0064	Gyvenamųjų (butų)	43,95	12885,31	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1208,54	18029,85	4922,40	13107,45	1,24

Buto/patalpos numeris: 68 1096-6009- 0010:0065	Gyvenamųjų (butų)	47,41	13899,71	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1303,74	17171,45	5309,92	11861,53	1,04
Buto/patalpos numeris: 69 1096-6009- 0010:0066	Gyvenamųjų (butų)	44,23	12967,40	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1216,21	16151,61	4953,76	11197,85	1,05
Buto/patalpos numeris: 70 1096-6009- 0010:0067	Gyvenamųjų (butų)	43,95	12885,31	6268.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1208,54	20362,73	4922,40	15440,33	1,46
Buto/patalpos numeris: 71 1096-6009- 0010:0110	Gyvenamųjų (butų)	47,41	13899,71	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1303,74	17171,45	5309,92	11861,53	1,04
Buto/patalpos numeris: 72 1096-6009- 0010:0068	Gyvenamųjų (butų)	44,23	12967,40	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1216,21	16151,61	4953,76	11197,85	1,05
Buto/patalpos numeris: 73 1096-6009- 0010:0111	Gyvenamųjų (butų)	43,95	12885,31	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1208,54	18029,85	4922,40	13107,45	1,24
Buto/patalpos numeris: 74 1096-6009- 0010:0069	Gyvenamųjų (butų)	47,41	13899,71	3457.07 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1303,74	18660,52	5309,92	13350,60	1,17
Buto/patalpos numeris: 75 1096-6009- 0010:0070	Gyvenamųjų (butų)	44,23	12967,40	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1216,21	16151,61	4953,76	11197,85	1,05
Buto/patalpos numeris: 76 1096-6009- 0010:0071	Gyvenamųjų (butų)	43,95	12885,31	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1208,54	18029,85	4922,40	13107,45	1,24
Buto/patalpos numeris: 77 1096-6009- 0010:0072	Gyvenamųjų (butų)	47,41	13899,71	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1303,74	17171,45	5309,92	11861,53	1,04

Buto/patalpos numeris: 78 1096-6009- 0010:0073	Gyvenamųjų (butų)	44,23	12967,40	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1216,21	16151,61	4953,76	11197,85	1,05
Buto/patalpos numeris: 79 1096-6009- 0010:0074	Gyvenamųjų (butų)	43,90	12870,65	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	1207,20	18013,85	4916,80	13097,05	1,24
Buto/patalpos numeris: 80 1096-6009- 0010:0112	Gyvenamųjų (butų)	47,41	13899,71	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1303,74	17171,45	5309,92	11861,53	1,04
Buto/patalpos numeris: 81 1096-6009- 0010:0075	Gyvenamųjų (butų)	44,13	12938,08	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,53	16119,61	4942,56	11177,05	1,06
Buto/patalpos numeris: 82 1096-6009- 0010:0076	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8464,14	6268.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	793,81	15526,83	3233,44	12293,39	1,77
Buto/patalpos numeris: 83 1096-6009- 0010:0077	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14283,78	8236.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904	1339,77	23860,43	5456,64	18403,79	1,57
Buto/patalpos numeris: 84 1096-6009- 0010:0078	Gyvenamųjų (butų)	47,57	13946,62	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1308,12	17222,74	5327,84	11894,90	1,04
Buto/patalpos numeris: 85 1096-6009- 0010:0079	Gyvenamųjų (butų)	46,36	13591,87	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1274,76	16834,63	5192,32	11642,31	1,05
Buto/patalpos numeris: 86 1096-6009- 0010:0114	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8464,14	5425.07 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:835.53 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	793,81	14683,02	3233,44	11449,58	1,65
Buto/patalpos numeris: 87 1096-6009- 0010:0080	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14283,78	9717.67 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904	1339,77	25341,22	5456,64	19884,58	1,70

Buto/patalpos numeris: 88 1096-6009- 0010:0081	Gyvenamųjų (butų)	46,74	13703,28	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1285,23	16956,51	5234,88	11721,63	1,04
Buto/patalpos numeris: 89 1096-6009- 0010:0093	Gyvenamųjų (butų)	44,13	12938,08	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,53	16119,61	4942,56	11177,05	1,06
Buto/patalpos numeris: 90 1096-6009- 0010:0082	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8464,14	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	793,81	13193,95	3233,44	9960,51	1,44
Buto/patalpos numeris: 91 1096-6009- 0010:0091	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14283,78	5904 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904	1339,77	21527,55	5456,64	16070,91	1,37
Buto/patalpos numeris: 92 1096-6009- 0010:0083	Gyvenamųjų (butų)	47,57	13946,62	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1308,12	17222,74	5327,84	11894,90	1,04
Buto/patalpos numeris: 93 1096-6009- 0010:0096	Gyvenamųjų (butų)	44,13	12938,08	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,53	16119,61	4942,56	11177,05	1,06
Buto/patalpos numeris: 94 1096-6009- 0010:0084	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8464,14	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	793,81	13193,95	3233,44	9960,51	1,44
Buto/patalpos numeris: 95 1096-6009- 0010:0085	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14283,78	5904 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904	1339,77	21527,55	5456,64	16070,91	1,37
Buto/patalpos numeris: 96 1096-6009- 0010:0086	Gyvenamųjų (butų)	47,57	13946,62	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1308,12	17222,74	5327,84	11894,90	1,04
Buto/patalpos numeris: 97 1096-6009- 0010:0087	Gyvenamųjų (butų)	44,13	12938,08	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1213,53	16119,61	4942,56	11177,05	1,06

Buto/patalpos numeris: 98 1096-6009- 0010:0088	Gyvenamųjų (butų)	28,87	8464,14	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	793,81	13193,95	3233,44	9960,51	1,44
Buto/patalpos numeris: 99 1096-6009- 0010:0113	Gyvenamųjų (butų)	48,72	14283,78	11281.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4070.12 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904	1339,77	26904,74	5456,64	21448,10	1,83
Buto/patalpos numeris: 100 1096-6009- 0010:0058	Gyvenamųjų (butų)	47,57	13946,62	1968 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968	1308,12	17222,74	5327,84	11894,90	1,04
Iš viso:		4426,67	1297815,68	336041,67	121724,92	1755582,27	495787,04	1259795,23	