

Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82, LT-89223,
El. paštas info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.+37068291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas:

Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	UAB "Stogų panorama"
IP rengėjo el. paštas	info@stogupanorama.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37068291925
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	IP rengėja

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2970.8

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinį laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	1.5	698.56 €	1047.84 €	1267.89 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Pandusas neįrenginėjamas, nes daugiabučio lauko durų įėjimo aikštelės aukščio ir šaligatvio prie pastato aukščių skirtumas labai nežymus, t.y. siekia 5-8 cm.	m²	0	187.36 €	0 €	0 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai minirekuperatoriai įrengiami kiekvienam butui po 1 vnt.	vnt	60	700 €	42000 €	50820 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas dreناžine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36$ W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas dreناžine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	174	134.35 €	23376.9 €	28286.05 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36$ W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.		m²	198	196.72 €	38950.56 €	47130.18 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,25 > U \geq 0,18$ W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Apšiltintų sienų $U \leq 0,18$ (W/m²K). Numatyti balkono plokščių stiprinimą.	m²	1731	149 €	257919 €	312081.99 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	m	9	450 €	4050 €	4900.5 €	
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.	m²	256	140 €	35840 €	43366.4 €	
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksniu armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	m²	40	118.51 €	4740.4 €	5735.88 €	
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksniu įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksniu įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m²	369	118.51 €	43730.19 €	52913.53 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksniu įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U ≤ 0,15 (W/m2K)	m²	767	150 €	115050 €	139210.5 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.		m²	767	6.71 €	5146.57 €	6227.35 €
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.		m2	40	173.51 €	6940.4 €	8397.88 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 0,9 (W/m2K)	m²	52.08	284 €	14790.72 €	17896.77 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas -1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni III-os laiptinės langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	7.88	314.77 €	2480.39 €	3001.27 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūšio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	13.26	438.57 €	5815.44 €	7036.68 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių įėjimo ir rūšio durys, U ≤ 1,4 (W/m²K)	m²	12.9	529.39 €	6829.13 €	8263.25 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių tambūro durys, U ≤ 1,4 (W/m²K)	m²	7.47	385.29 €	2878.12 €	3482.53 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Į bendrą kainą įskaičiuotas lietaus sistemos nuvedimas	m²	15	750 €	11250 €	13612.5 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo atitvaro iki viršaus (iki pusės), profilių spalva parenkama TDP rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius. 1,1 < u < 1,3 (W/m²K).	m²	446.4	260 €	116064 €	140437.44 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinis paskirstymo skydų (PS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklį montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinis paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	2427.8 €	7283.4 €	8812.91 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūšio ploto	650	18.94 €	12311 €	14896.31 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinis jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybrynų montavimas. 4. Automatinis jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	60	132.3 €	7938 €	9604.98 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas							
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	209	68.76 €	14370.84 €	17388.72 €

Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	209	24.96 €	5216.64 €	6312.13 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	160	36.98 €	5916.8 €	7159.33 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	24	231.38 €	5553.12 €	6719.28 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.	vnt	60	120 €	7200 €	8712 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas						
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	šilumos daliklis	198	145.89 €	28886.22 €	34952.33 €
Šildymo sistemos remontas						
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	297	61.22 €	18182.34 €	22000.63 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	39	62.95 €	2455.05 €	2970.61 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	42	285.47 €	11989.74 €	14507.59 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	319	29.29 €	9343.51 €	11305.65 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	m	1493	28.02 €	41833.86 €	50618.97 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgiasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	257.4	127.79 €	32893.15 €	39800.71 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Įrengiami 198 komplektai.	vnt.	198	56.05 €	11097.9 €	13428.46 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	60	126.3 €	7578 €	9169.38 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	24	229.58 €	5509.92 €	6667 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
						Iš viso:	1187580.71 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	51	75.98 €	3874.98 €	4688.73 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	53	58.46 €	3098.38 €	3749.04 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	209	46.83 €	9787.47 €	11842.84 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	160	36.51 €	5841.6 €	7068.34 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	209	58.15 €	12153.35 €	14705.55 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	573	15.79 €	9047.67 €	10947.68 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	207	15.44 €	3196.08 €	3867.26 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu	m²	207	85.94 €	17789.58 €	21525.39 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas; 4. Paruošto porankio įstatymas.	Numatyti medinius turėklus	m	160	50 €	8000 €	9680 €
						Iš viso:	88074.83 €

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1275655.54 €	429.4 €/m2
4.2.		Iš jų:	
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1187580.71 €	399.75 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	160423.2 €	
4.5.		Iš jų:	
4.6.	Projekto administravimas	94649.69 €	31.86 €/m2
4.7.		Iš viso:	483.4 €/m2

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1275655.54 €	88.83 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	160423.2 €	11.17 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1436078.74 €	100 %

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:					
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur							
Gyvenamosios paskirties patalpos												
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1096-1021-0018:0001	Gyvenamųjų (butų)	45.82	15090.75	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1358.38	17296.13	5269.3	12026.83	1.09	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1096-1021-0018:0002	Gyvenamųjų (butų)	47.49	15640.76	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1407.88	17895.64	5461.35	12434.29	1.09	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1096-1021-0018:0021	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19293.24	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1736.66	21876.9	6736.7	15140.2	1.08	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1096-1021-0018:0032	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15206.02	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1368.77	17421.79	5309.55	12112.24	1.09	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1096-1021-0018:0042	Gyvenamųjų (butų)	45.84	15097.34	6109.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1835.04 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1358.99	22565.86	5271.6	17294.26	1.57	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1096-1021-0018:0053	Gyvenamųjų (butų)	47.56	15663.82	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1409.99	20846.59	5469.4	15377.19	1.35	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1096-1021-0018:0055	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19293.24	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1736.66	24802.68	6736.7	18065.98	1.28	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1096-1021-0018:0056	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15206.02	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1368.77	20347.57	5309.55	15038.02	1.36	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1096-1021-0018:0057	Gyvenamųjų (butų)	45.84	15097.34	4886.17 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 611.68 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1358.99	21342.5	5271.6	16070.9	1.46	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1096-1021-0018:0004	Gyvenamųjų (butų)	47.56	15663.82	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1409.99	20846.59	5469.4	15377.19	1.35	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1096-1021-0018:0005	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19293.24	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1736.66	24802.68	6736.7	18065.98	1.28	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1096-1021-0018:0059	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15206.02	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1368.77	20347.57	5309.55	15038.02	1.36	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1096-1021-0018:0006	Gyvenamųjų (butų)	45.84	15097.34	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1358.99	20229.11	5271.6	14957.51	1.36	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1096-1021-0018:0007	Gyvenamųjų (butų)	46.59	15344.35	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1381.19	20498.32	5357.85	15140.47	1.35	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1096-1021-0018:0008	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19293.24	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1736.66	24802.68	6736.7	18065.98	1.28	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1096-1021-0018:0009	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15206.02	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1368.77	20347.57	5309.55	15038.02	1.36	Ne

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1096-1021-0018:0010	Gyvenamųjų (butų)	45.85	15100.63	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1359.26	20232.67	5272.75	14959.92	1.36	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1096-1021-0018:0011	Gyvenamųjų (butų)	47.56	15663.82	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1409.99	20846.59	5469.4	15377.19	1.35	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1096-1021-0018:0012	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19293.24	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1736.66	24802.68	6736.7	18065.98	1.28	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1096-1021-0018:0013	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15206.02	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1368.77	20347.57	5309.55	15038.02	1.36	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1096-1021-0018:0014	Gyvenamųjų (butų)	45.95	15133.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1362.25	17342.82	5284.25	12058.57	1.09	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1096-1021-0018:0015	Gyvenamųjų (butų)	47.41	15614.42	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1405.5	17866.92	5452.15	12414.77	1.09	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1096-1021-0018:0016	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19306.41	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1737.89	21891.3	6741.3	15150	1.08	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1096-1021-0018:0017	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15242.25	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1372.03	17461.28	5322.2	12139.08	1.09	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1096-1021-0018:0060	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15206.02	6109.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1835.04 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1368.77	22684.32	5309.55	17374.77	1.57	Ne

7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1096-1021-0018:0018	Gyvenamųjų (butų)	47.61	15680.28	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1411.4	20864.46	5475.15	15389.31	1.35	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1096-1021-0018:0019	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19306.41	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1737.89	24817.08	6741.3	18075.78	1.28	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1096-1021-0018:0020	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15242.25	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1372.03	20387.06	5322.2	15064.86	1.36	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1096-1021-0018:0061	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15206.02	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1368.77	20347.57	5309.55	15038.02	1.36	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1096-1021-0018:0022	Gyvenamųjų (butų)	47.41	15614.42	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1405.5	20792.7	5452.15	15340.55	1.35	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1096-1021-0018:0023	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19306.41	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1737.89	24817.08	6741.3	18075.78	1.28	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1096-1021-0018:0024	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15242.25	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1372.03	20387.06	5322.2	15064.86	1.36	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1096-1021-0018:0025	Gyvenamųjų (butų)	46.07	15173.09	4384.46 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 611.68 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1365.78	20923.33	5298.05	15625.28	1.41	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1096-1021-0018:0026	Gyvenamųjų (butų)	47.41	15614.42	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1405.5	20792.7	5452.15	15340.55	1.35	Ne

7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1096-1021-0018:0027	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19306.41	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1737.89	24817.08	6741.3	18075.78	1.28	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1096-1021-0018:0028	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15242.25	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1372.03	20387.06	5322.2	15064.86	1.36	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1096-1021-0018:0029	Gyvenamųjų (butų)	46.07	15173.09	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1365.78	20311.65	5298.05	15013.6	1.36	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1096-1021-0018:0030	Gyvenamųjų (butų)	45.87	15107.22	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1359.88	20239.88	5275.05	14964.83	1.36	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1096-1021-0018:0031	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19306.41	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1737.89	24817.08	6741.3	18075.78	1.28	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1096-1021-0018:0033	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15242.25	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1372.03	20387.06	5322.2	15064.86	1.36	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1096-1021-0018:0034	Gyvenamųjų (butų)	46.14	15196.14	2998.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2151.19 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1367.89	19562.22	5306.1	14256.12	1.29	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1096-1021-0018:0035	Gyvenamųjų (butų)	47.66	15696.75	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1412.9	17956.65	5480.9	12475.75	1.09	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1096-1021-0018:0036	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19128.56	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1721.86	21697.42	6679.2	15018.22	1.08	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1096-1021-0018:0058	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15219.2	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1369.92	17436.12	5314.15	12121.97	1.09	Ne

7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1096-1021-0018:0037	Gyvenamųjų (butų)	46.14	15196.14	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1367.89	20336.81	5306.1	15030.71	1.36	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1096-1021-0018:0038	Gyvenamųjų (butų)	47.66	15696.75	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1412.9	20882.43	5480.9	15401.53	1.35	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1096-1021-0018:0039	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19128.56	6721.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2446.72 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1721.86	27571.63	6679.2	20892.43	1.5	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1096-1021-0018:0040	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15219.2	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1369.92	20361.9	5314.15	15047.75	1.36	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1096-1021-0018:0041	Gyvenamųjų (butų)	46.14	15196.14	6109.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1835.04 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1367.89	22673.56	5306.1	17367.46	1.57	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1096-1021-0018:0043	Gyvenamųjų (butų)	47.66	15696.75	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1412.9	20882.43	5480.9	15401.53	1.35	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1096-1021-0018:0044	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19128.56	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1721.86	24623.2	6679.2	17944	1.29	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1096-1021-0018:0045	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15219.2	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1369.92	20361.9	5314.15	15047.75	1.36	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1096-1021-0018:0046	Gyvenamųjų (butų)	46.15	15199.44	6109.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1835.04 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1368.15	22677.12	5307.25	17369.87	1.57	Ne

7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1096-1021-0018:0047	Gyvenamųjų (butų)	47.66	15696.75	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1412.9	20882.43	5480.9	15401.53	1.35	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1096-1021-0018:0048	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19128.56	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1721.86	24623.2	6679.2	17944	1.29	Ne
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 1096-1021-0018:0049	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15219.2	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1369.92	20361.9	5314.15	15047.75	1.36	Ne
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 1096-1021-0018:0050	Gyvenamųjų (butų)	46.14	15196.14	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1367.89	20336.81	5306.1	15030.71	1.36	Ne
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 1096-1021-0018:0051	Gyvenamųjų (butų)	47.66	15696.75	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1412.9	20882.43	5480.9	15401.53	1.35	Ne
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 1096-1021-0018:0052	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19128.56	3772.78 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1721.86	24623.2	6679.2	17944	1.29	Ne
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 1096-1021-0018:0054	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15219.2	5497.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1223.36 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur 2925.78 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1369.92	22086.97	5314.15	16772.82	1.51	Ne
7.61		Iš viso:	2970.8	978428.7	209154.2	88072.64	1275655.54	341642	934013.51	78.85	94.63

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Išvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2970.8

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	1.5	698.56 €	1047.84 €	1267.89 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Pandusas neįrenginėjamas, nes daugiabučio lauko durų įėjimo aikštelės aukščio ir šaligatvio prie pastato aukščių skirtumas labai nežymus, t.y. siekia 5-8 cm.	m²	0	187.36 €	0 €	0 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai minirekuperatoriai įrengiami kiekvienam butui po 1 vnt.	vnt	60	700 €	42000 €	50820 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenazine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	174	134.35 €	23376.9 €	28286.05 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.		m²	198	196.72 €	38950.56 €	47130.18 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Apšiltintų sienų $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Numatyti balkono plokščių stiprinimą.	m²	1683	179 €	301257 €	364520.97 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	m	9	450 €	4050 €	4900.5 €	
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	m²	40	118.51 €	4740.4 €	5735.88 €	
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	m²	462	118.51 €	54751.62 €	66249.46 €	
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įėjimų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaidžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U ≤ 0,15 (W/m2K)	m²	767	150 €	115050 €	139210.5 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.	m²	767	6.71 €	5146.57 €	6227.35 €	
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstikintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.	m2	40	173.51 €	6940.4 €	8397.88 €	
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 0,9 (W/m2K)	m²	77.58	284 €	22032.72 €	26659.59 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni III-os laiptinės langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	7.88	314.77 €	2480.39 €	3001.27 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūšio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	13.26	438.57 €	5815.44 €	7036.68 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių įėjimo ir rūšio durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)	m²	12.9	529.39 €	6829.13 €	8263.25 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių tambūro durys, U ≤ 1,4 (W/m²K)	m²	7.47	385.29 €	2878.12 €	3482.53 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3. Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4. Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Į bendrą kainą įskaičiuotas lietaus sistemos nuvedimas	m²	15	750 €	11250 €	13612.5 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo perdangos iki viršaus (per visą aukštį), apatinė dalis saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono ir profilių spalva parenkama TDP rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius. 1,1 < u < 1,3 (W/m²K).	m²	876	260 €	227760 €	275589.6 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	2427.8 €	7283.4 €	8812.91 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūsio ploto	650	18.94 €	12311 €	14896.31 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtyrų montavimas. 4. Automatinų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	60	132.3 €	7938 €	9604.98 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdinių ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	209	68.76 €	14370.84 €	17388.72 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	209	24.96 €	5216.64 €	6312.13 €

Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	160	36.98 €	5916.8 €	7159.33 €	
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	24	231.38 €	5553.12 €	6719.28 €	
Rankšluosčių džiovituvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovituvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovituvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovituvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.	vnt	60	120 €	7200 €	8712 €	
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	šilumos daliklis	198	145.89 €	28886.22 €	34952.33 €	
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	297	61.22 €	18182.34 €	22000.63 €	
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	39	62.95 €	2455.05 €	2970.61 €	
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	42	285.47 €	11989.74 €	14507.59 €	
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	319	29.29 €	9343.51 €	11305.65 €	
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	m	1493	28.02 €	41833.86 €	50618.97 €	
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW	257.4	127.79 €	32893.15 €	39800.71 €	
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	įrengiami 198 komplektai.	vnt.	198	56.05 €	11097.9 €	13428.46 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	60	126.3 €	7578 €	9169.38 €	
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	24	229.58 €	5509.92 €	6667 €	
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas								
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €	
							Iš viso:	1353904.2 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	51	75.98 €	3874.98 €	4688.73 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	53	58.46 €	3098.38 €	3749.04 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	209	46.83 €	9787.47 €	11842.84 €	
Naujų balkonų įrengimas								
Naujų balkonų įrengimas, įrengiant balkono plokštę, įrengiant aptvėrimus (m2 balkono grindų)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Gręžtinių pamatų įrengimas. 2. Vertikalių metalinių elementų montavimas. 3. Horizontalių metalinių elementų montavimas. 4. Balkono plokščių betonavimas armuojant. 5. Balkono aptvėrimų iš daugiasluksnių plokščių įrengimas. 6. Išorinių nuolajų montavimas.	Įrengiamos balkono plokštės pirmo aukšto butams Nr. 1; 2; 3; 4; 21; 22; 23; 24; 41; 42; 43; 44. Į bendrą kainą įskaičiuota ir naujos angos (balkono durų) įrengimas.	m²	40	700 €	28000 €	33880 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	160	36.51 €	5841.6 €	7068.34 €	

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	209	58.15 €	12153.35 €	14705.55 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	573	15.79 €	9047.67 €	10947.68 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	207	15.44 €	3196.08 €	3867.26 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu	m²	207	85.94 €	17789.58 €	21525.39 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas; 4. Paruošto porankio įstatymas.	Numatyti medinius turėklus	m	160	50 €	8000 €	9680 €
Iš viso:							121954.83 €

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m ²
4.1.	Statybos darbai iš viso	1475859.03 €	496.79 €/m ²
4.2.		Iš jų:	
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1353904.2 €	455.74 €/m ²
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	160423.2 €	
4.5.		Iš jų:	
4.6.	Projekto administravimas	94649.69 €	31.86 €/m ²
4.7.		Iš viso:	550.79 €/m ²

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1475859.03 €	90.2 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	160423.2 €	9.8 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1636282.23 €	100 %

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:					
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur							
Gyvenamosios paskirties patalpos												
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1096-1021-0018:0001	Gyvenamųjų (butų)	45.82	15436.38	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1880.91	23565	5269.3	18295.7	1.66	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1096-1021-0018:0002	Gyvenamųjų (butų)	47.49	15998.99	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1949.45	24196.15	5461.35	18734.8	1.64	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1096-1021-0018:0021	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19735.12	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2404.71	28387.54	6736.7	21650.84	1.54	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1096-1021-0018:0032	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15554.29	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1895.3	23697.3	5309.55	18387.75	1.66	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1096-1021-0018:0042	Gyvenamųjų (butų)	45.84	15443.12	7776.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1835.04 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1881.76	25101.79	5271.6	19830.19	1.8	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1096-1021-0018:0053	Gyvenamųjų (butų)	47.56	16022.57	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1952.37	23415.1	5469.4	17945.7	1.57	Ne	

7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1096-1021-0018:0055	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19735.12	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2404.71	27579.99	6736.7	20843.29	1.48	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1096-1021-0018:0056	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15554.29	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1895.3	22889.75	5309.55	17580.2	1.59	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1096-1021-0018:0057	Gyvenamųjų (butų)	45.84	15443.12	6553.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 611.68 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1881.76	23878.43	5271.6	18606.83	1.69	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1096-1021-0018:0004	Gyvenamųjų (butų)	47.56	16022.57	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1952.37	23415.1	5469.4	17945.7	1.57	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1096-1021-0018:0005	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19735.12	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2404.71	27579.99	6736.7	20843.29	1.48	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1096-1021-0018:0059	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15554.29	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1895.3	22889.75	5309.55	17580.2	1.59	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1096-1021-0018:0006	Gyvenamųjų (butų)	45.84	15443.12	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1881.76	22765.04	5271.6	17493.44	1.59	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1096-1021-0018:0007	Gyvenamųjų (butų)	46.59	15695.79	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1912.5	23048.45	5357.85	17690.6	1.58	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1096-1021-0018:0008	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19735.12	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2404.71	27579.99	6736.7	20843.29	1.48	Ne

7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1096-1021-0018:0009	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15554.29	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1895.3	22889.75	5309.55	17580.2	1.59	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1096-1021-0018:0010	Gyvenamųjų (butų)	45.85	15446.49	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1882.13	22768.78	5272.75	17496.03	1.59	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1096-1021-0018:0011	Gyvenamųjų (butų)	47.56	16022.57	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1952.37	23415.1	5469.4	17945.7	1.57	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1096-1021-0018:0012	Gyvenamųjų (butų)	58.58	19735.12	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2404.71	27579.99	6736.7	20843.29	1.48	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1096-1021-0018:0013	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15554.29	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1895.3	22889.75	5309.55	17580.2	1.59	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1096-1021-0018:0014	Gyvenamųjų (butų)	45.95	15480.18	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1886.28	23614.17	5284.25	18329.92	1.66	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1096-1021-0018:0015	Gyvenamųjų (butų)	47.41	15972.04	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1946.16	24165.91	5452.15	18713.76	1.64	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1096-1021-0018:0016	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19748.6	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2406.41	28402.72	6741.3	21661.42	1.54	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1096-1021-0018:0017	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15591.35	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1899.81	23738.87	5322.2	18416.67	1.66	Ne

7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1096-1021-0018:0060	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15554.29	7776.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1835.04 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1895.3	25226.5	5309.55	19916.95	1.8	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1096-1021-0018:0018	Gyvenamųjų (butų)	47.61	16039.42	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1954.33	23433.91	5475.15	17958.76	1.57	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1096-1021-0018:0019	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19748.6	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2406.41	27595.17	6741.3	20853.87	1.48	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1096-1021-0018:0020	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15591.35	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1899.81	22931.32	5322.2	17609.12	1.59	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1096-1021-0018:0061	Gyvenamųjų (butų)	46.17	15554.29	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1895.3	22889.75	5309.55	17580.2	1.59	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1096-1021-0018:0022	Gyvenamųjų (butų)	47.41	15972.04	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1946.16	23358.36	5452.15	17906.21	1.57	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1096-1021-0018:0023	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19748.6	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2406.41	27595.17	6741.3	20853.87	1.48	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1096-1021-0018:0024	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15591.35	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1899.81	22931.32	5322.2	17609.12	1.59	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1096-1021-0018:0025	Gyvenamųjų (butų)	46.07	15520.6	6051.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 611.68 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1891.15	23463.59	5298.05	18165.54	1.64	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1096-1021-0018:0026	Gyvenamųjų (butų)	47.41	15972.04	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1946.16	23358.36	5452.15	17906.21	1.57	Ne

7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1096-1021-0018:0027	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19748.6	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2406.41	27595.17	6741.3	20853.87	1.48	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1096-1021-0018:0028	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15591.35	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1899.81	22931.32	5322.2	17609.12	1.59	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1096-1021-0018:0029	Gyvenamųjų (butų)	46.07	15520.6	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1891.15	22851.91	5298.05	17553.86	1.59	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1096-1021-0018:0030	Gyvenamųjų (butų)	45.87	15453.23	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1882.98	22776.37	5275.05	17501.32	1.59	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1096-1021-0018:0031	Gyvenamųjų (butų)	58.62	19748.6	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2406.41	27595.17	6741.3	20853.87	1.48	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1096-1021-0018:0033	Gyvenamųjų (butų)	46.28	15591.35	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1899.81	22931.32	5322.2	17609.12	1.59	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1096-1021-0018:0034	Gyvenamųjų (butų)	46.14	15544.19	7471.07 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1529.2 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1894.08	24909.34	5306.1	19603.24	1.77	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1096-1021-0018:0035	Gyvenamųjų (butų)	47.66	16056.26	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1956.4	24260.37	5480.9	18779.47	1.64	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1096-1021-0018:0036	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19566.67	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2384.22	28198.6	6679.2	21519.4	1.54	Ne

7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1096-1021-0018:0058	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15567.77	6247.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 305.84 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1896.89	23712.37	5314.15	18398.22	1.66	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1096-1021-0018:0037	Gyvenamųjų (butų)	46.14	15544.19	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1894.08	22878.43	5306.1	17572.33	1.59	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1096-1021-0018:0038	Gyvenamųjų (butų)	47.66	16056.26	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1956.4	23452.82	5480.9	17971.92	1.57	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1096-1021-0018:0039	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19566.67	8388.59 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2446.72 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2384.22	30339.48	6679.2	23660.28	1.7	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1096-1021-0018:0040	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15567.77	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1896.89	22904.82	5314.15	17590.67	1.59	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1096-1021-0018:0041	Gyvenamųjų (butų)	46.14	15544.19	7776.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1835.04 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1894.08	25215.18	5306.1	19909.08	1.8	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1096-1021-0018:0043	Gyvenamųjų (butų)	47.66	16056.26	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1956.4	23452.82	5480.9	17971.92	1.57	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1096-1021-0018:0044	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19566.67	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2384.22	27391.05	6679.2	20711.85	1.49	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1096-1021-0018:0045	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15567.77	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1896.89	22904.82	5314.15	17590.67	1.59	Ne

7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1096-1021-0018:0046	Gyvenamųjų (butų)	46.15	15547.56	7776.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1835.04 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1894.45	25218.92	5307.25	19911.67	1.8	Ne
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1096-1021-0018:0047	Gyvenamųjų (butų)	47.66	16056.26	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1956.4	23452.82	5480.9	17971.92	1.57	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1096-1021-0018:0048	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19566.67	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2384.22	27391.05	6679.2	20711.85	1.49	Ne
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 1096-1021-0018:0049	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15567.77	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1896.89	22904.82	5314.15	17590.67	1.59	Ne
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 1096-1021-0018:0050	Gyvenamųjų (butų)	46.14	15544.19	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1894.08	22878.43	5306.1	17572.33	1.59	Ne
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 1096-1021-0018:0051	Gyvenamųjų (butų)	47.66	16056.26	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1956.4	23452.82	5480.9	17971.92	1.57	Ne
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 1096-1021-0018:0052	Gyvenamųjų (butų)	58.08	19566.67	5440.16 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2384.22	27391.05	6679.2	20711.85	1.49	Ne
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 1096-1021-0018:0054	Gyvenamųjų (butų)	46.21	15567.77	7165.23 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1223.36 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 501.71 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4593.16 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1896.89	24629.89	5314.15	19315.74	1.74	Ne
7.61	Iš viso:		2970.8	1000838.08	353069.13	121951.82	1475859.03	341642	1134217.02	95.79	114.99