

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	
IP rengėjo el. paštas	
IP rengėjo Tel. Nr.	
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	
Įgaliotas asmuo rengti IP	

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1098-5020-9011
Pastato adresas	Vilnius, Šiltnamių g. 50
Statybos pabaigos metai	1985
Pastato aukštų skaičius	9
Pastato naudingasis plotas, m ²	1990.01
Pastato šildomas plotas, m ²	2283.19
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Išorinių sienų būklė yra patenkinama, dalis mūro paveikta drėgmės, matomi mūro nutrupėjimai. Pastato išorinių sienų konstrukcija netenkina norminių reikalavimų nurodytų STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 4 lentelėje.
Pastato stogas	Pastate yra sutaptintas stogas, stogo danga neatnaujinta, vandens nuolydžiai suformuoti, vietomis netinkamai. Stogo dangoje matomos raukšlės ir pūslės. Apskardiniai yra paveikti korozijos. Pastato stogas neapšiltintas. Pastato stogas viršija STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 3 lentelėje Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų $U(A)$ ($W/(m^2 \cdot K)$) vertės B energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui
Langai butuose ir kitose patalpose	Pastate yra plastikiniai langai su stiklo paketais. Dalis langų yra seni mediniai, vadovaujantis STR 2.01.02:2016 medinių langų šilumos perdavimo koeficientai ($2,50 W/(m^2 \cdot K)$) neatitinka galiojančių normos reikalavimų.
Langai bendro naudojimo patalpose	Pastato bendro naudojimo patalpose įrengti seni mediniai langai, esamu metu netenkina STR 2.01.02:2016 reikalavimų.
Pastato lauko ir tamburo durys	Bendro naudojimo patalpose durys yra metalinės. Tambūro durys medinės senos, esamu metu netenkina STR 2.01.02:2016 reikalavimų.
Pastato rūsysis ir grindys ant grunto	Rūsio perdanga yra neapšiltinta. Bendras perdangos ir grindų šilumos perdavimo koeficientas viršija STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 3 lentelėje nurodytas reikšmes
Pastato šildymo sistemos	Pastatas šildomas iš miesto šilumos tinklų. Šilumos punktas turi automatinį valdymą. Šilumos magistraliniai vamzdiniai apšiltinti, nėra atnaujinti.
Pastato karšto vandens sistema	Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Karšto vandens stovai ir magistraliniai apšiltinti, neatnaujinti.
Pastato šalto vandens sistema	Pastatui šaltas vanduo tiekiamas iš miesto vandens tinklų. Pastate stovai ir magistraliniai vamzdiniai patalpose nėra keisti.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimo sistema pastate natūrali kanalinė. Oras į patalpas patenka atidarant langus, duris, taip pat per nesandarumus.
Priešgaisrinė sistema	Nėra
Elektros sistema	Elektros instaliacijos būklė patenkinama. Rūsio ir laiptinės patalpose būtina nauja elektros instaliacija.
Žaibosauga	Nėra
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė patenkinama, reikalingas kosmetinis remontas.

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	1990.01

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energiją efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos plotas).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Sprendiniai parenkami TDP rengimo metu	m ²	4.2	187,36 €	786,91 €	952,16 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	86	600 €	51600 €	62436 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m ³	1,52	698,56 €	1061,81 €	1284,79 €
Lauko laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.		m	2	114,5 €	229 €	277,09 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įglinamosios ir grunta dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenazine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnų šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įglinimas iki 1,2 m.	m ²	91,54	115,46 €	10569,21 €	12788,74 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnų šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu. Granitinis tinkas	m ²	76,28	133,69 €	10197,87 €	12339,42 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnų šilumos perdavimo koeficientas – 0,18-0,12 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U ≤ 0,15 (W/m2K) Apdaila parenkama TDP rengimo metu	m ²	1967,48	170 €	334471,6 €	404710,64 €

<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	<p>Sienų balkonuose šiltinimas U ≤ 0,25 (W/m2K)</p>	<p>m²</p>	<p>571,04</p>	<p>123,55 €</p>	<p>70551,99 €</p>	<p>85367,91 €</p>
<p>Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.</p>	<p>1452 €</p>	<p>m</p>	<p>3</p>	<p>400 €</p>	<p>1200 €</p>	<p>1452 €</p>
<p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p>	<p>3552,68 €</p>	<p>m²</p>	<p>40,32</p>	<p>72,82 €</p>	<p>2936,1 €</p>	<p>3552,68 €</p>
Rūsio lubų šiltinimas							
<p>Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, aptaisant lakštine apdaila. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Metalinių profilių karkaso įrengimas; 3. Termoizoliacijos plokščių tvirtinimas; 4. Rūsio lubų aptaisymas lakštine medžiaga; 5. Dažymas.</p>	<p>18038,04 €</p>	<p>m²</p>	<p>281,22</p>	<p>53,01 €</p>	<p>14907,47 €</p>	<p>18038,04 €</p>
Stogų atnaujinimas							
<p>Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.</p>	<p>60183,2 €</p>	<p>m²</p>	<p>312,21</p>	<p>159,31 €</p>	<p>49738,18 €</p>	
<p>Balkonų stogelių apšiltinimas</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.</p>	<p>5824,21 €</p>	<p>m²</p>	<p>40,32</p>	<p>119,38 €</p>	<p>4813,4 €</p>	<p>5824,21 €</p>
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
<p>Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.</p>	<p>180466,02 €</p>	<p>m²</p>	<p>687,75</p>	<p>216,86 €</p>	<p>149145,47 €</p>	<p>180466,02 €</p>

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≤1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Rūšio langai U ≤ 1,10 (W/m2K)	m ²	10	314,77 €	3147,7 €	3808,72 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≤1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Seni butų langai ir bendrųjų patalpų langai U ≤ 0,90 (W/m2K)	m ²	55,23	341,84 €	18879,82 €	22844,58 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≤1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Lauko durys U ≤ 1,50 (W/m2K)	m ²	11,74	529,39 €	6215,04 €	7520,2 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≤1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys U ≤ 1,50 (W/m2K)	m ²	2,86	385,29 €	1101,93 €	1333,34 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkamas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Išorinių turėklų įrengimas	m ²	322,56	176,76 €	57015,71 €	68989,01 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3. Naujos dangos stogelių įrengimas. 4. Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	3,23	137,39 €	443,77 €	536,96 €
Elektrios instaliacijos modernizavimas							
24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio rėlių, kontaktorių) montavimas moduliiniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.		vnt.	1	423,54 €	423,54 €	512,48 €
Įvadinį paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinį paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1053,77 €	1053,77 €	1275,06 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	m ² rūšio ploto	m ²	281,22	18,94 €	5326,31 €	6444,84 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	laiptinė	laiptinė	1	548,3 €	548,3 €	663,44 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montazinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslių komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	38	132,3 €	5027,4 €	6083,15 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas						
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	114	21.55 €	2456.7 €	2972.61 €
Karštojo vandentiekio sistemos treklamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų, į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	114	67.66 €	7713.24 €	9333.02 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	76.28	39.4 €	3005.43 €	3636.57 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių įjauistymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	4	231.38 €	925.52 €	1119.88 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	vnt	38	273.83 €	10405.54 €	12590.7 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas						
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	šilumos daliklis	125	145.89 €	18236.25 €	22065.86 €
Šildymo sistemos remontas						
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	14	337.01 €	4718.14 €	5708.95 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	76.28	34.58 €	2637.76 €	3191.69 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsuktant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW	150	127.79 €	19168.5 €	23193.89 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtingųjų įrenginių galia nuo 300KW iki 400KW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimo montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	350	50.54 €	17689 €	21403.69 €

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	vnt.	126	56.05 €	7062.3 €	8545.38 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemų stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	14	72.97 €	1021.58 €	1236.11 €
Vienvamzdės šildymo sistemų stovų vamzdžių keitimas į dvivamzdės sistemų stovų vamzdžius pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdžio nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdžių montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdžių grūntavimas, dažymas. 5. Vamzdžių hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdžio izoliavimas.	m	756	27.84 €	21047.04 €	25466.92 €
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	38	126.3 €	4799.4 €	5807.27 €
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščią stogų.	Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	10	1320.94 €	13209.4 €	15983.37 €
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdžio demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	15	82.33 €	1234.95 €	1494.29 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos stovo pravalai (reviziją) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	38.14	60.55 €	2309.38 €	2794.35 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	30	44.61 €	1338.3 €	1619.34 €
Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai vamzdžių DN iki 110mm	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių kirtimosi vietų su perdenginiais ar sienomis užtaisymas ugniai atspariomis medžiagomis.	vnt	5	62.42 €	312.1 €	377.64 €
					Iš viso:	1138226.21 €

[[Išplėn: view: kitos valstybes remiamos priemonės]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadu) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdžių demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio nuotakyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	15	75.98 €	1139.7 €	1379.04 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūšyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	38.14	58.46 €	2229.66 €	2697.89 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vedinti. 5. Stovo vedinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	m	114	46.83 €	5338.62 €	6459.73 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas						
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdžių keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	76.28	41.3 €	3150.36 €	3811.94 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	114	60.2 €	6862.8 €	8303.99 €
Kiti bendrieji statybos darbai						
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	m ²	351.78	85.94 €	30231.97 €	36580.68 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	m ²	669.18	12.61 €	8438.36 €	10210.42 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	m ²	319.8	15.44 €	4937.71 €	5974.63 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surtodijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	m ²	124.2	7.51 €	932.74 €	1128.62 €
Iš viso:						76546.94 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

		Projekto rodikliai					
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kwh per metus	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti kwh m2 per metus	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti kwh m2 per metus	Skačiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis Procentais	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas Tonų per metus	
Esami rodikliai	F	514562.53	173.31	52.06			
Paketo rodikliai	B klasė	230876.17	57.23	43.89	55.13	66.1	

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m ²
4.1.	Statybos darbai iš viso	1214773.15 €	610.44 €/m ²
4.2.		Iš jų:	
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1138226.21 €	571.97 €/m ²
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	107460.54 €	
4.5.		Iš jų:	
4.6.	Projekto administravimas	52556.8 €	26.41 €/m ²
4.7.		Iš viso:	664.44 €/m ²
4.8.		Rezervas	122.09 €/m ²

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	1990,01	54 €	107460,54 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma į kainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	41.782 %	44899.16 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	9.31 %	10004.58 €
4.2.3.	Projekto administravimas	48.908 %	52556.8 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	107460.54 €

* Procentinis į kainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	30000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3200 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registru centre	1584 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1140 €
4.3.10.	Kadastrinių matavimų byla	4975.16 €
4.3.11.	Iš viso:	44899.16 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	26278,4 €
4.4.3.	30 %	Vykdančios statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	15767,04 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	10511,36 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	52556,8 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	44899,16 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	10004,58 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	52556,8 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktėje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukaupias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	37	
Atėmus valstybės paramą	Metais	34	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	34	
Atėmus valstybės paramą	Metais	31	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1214773.15 €	91.87 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	107460.54 €	8.13 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1322233.69 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m ²	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	107460.54 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	53730.27 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	32238.16 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	21492.11 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikata, parangtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	228851.15 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	336311.69 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	Ee (kWh/m ² per metus)	Ep (kWh/m ² per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1.2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinajunantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
	225.37	101.12	0.084	2.2	1.2	1	1.3	2.98

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Investicijų suma EUR		Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR/m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuvus numatomą rezervą Eur/m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Pastabos	
				Energiniai efektyvumą didinančioms priemonėms									Iš viso: Kitoms priemonėms
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos													
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1098-5020-9011:0001	Gyvenamųjų (butų)	60.27	26970.66	7963.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2318.3	37252.88	6931.05	30321.83	2.1	Ne	2.52	Ne
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1098-5020-9011:0002	Gyvenamųjų (butų)	60.73	27176.5	7216.08 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5038.08 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2335.98	36728.56	6983.95	29744.61	2.04	Ne	2.45	Ne
7.3	Buto/patalpos numeris: 4 1098-5020-9011:0004	Gyvenamųjų (butų)	44.76	20029.97	1452 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1721.69	23203.66	5147.4	18056.26	1.68	Ne	2.02	Ne
7.4	Buto/patalpos numeris: 5 1098-5020-9011:0005	Gyvenamųjų (butų)	60.18	26930.38	7963.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2314.86	37209.16	6920.7	30288.46	2.1	Ne	2.52	Ne
7.5	Buto/patalpos numeris: 6 1098-5020-9011:0006	Gyvenamųjų (butų)	62.5	27968.57	7216.08 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5038.08 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2404.03	37588.68	7187.5	30401.18	2.03	Ne	2.44	Ne
7.6	Buto/patalpos numeris: 7 1098-5020-9011:0007	Gyvenamųjų (butų)	34.52	15447.6	3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1327.78	20020.42	3969.8	16050.62	1.94	Ne	2.33	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 8 1098-5020-9011:0038	Gyvenamųjų (butų)	48.81	21842.34	3971.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1877.47	27690.85	5613.15	22077.7	1.88	Ne	2.26	Ne

7.8	Buto/patalpos numeris: 9 1098-5020-9011:0008	Gyvenamųjų (butų)	60.7	27163.08	2334.83	37461.83	6980.5	30481.33	2.09	Ne	2.51	Ne
					7963.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178							
7.9	Buto/patalpos numeris: 10 1098-5020-9011:0010	Gyvenamųjų (butų)	63.38	28362.37	2437.94	35497.35	7288.7	28208.65	1.85	Ne	2.22	Ne
					4697.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178							
7.10	Buto/patalpos numeris: 11 1098-5020-9011:0009	Gyvenamųjų (butų)	34.4	15393.9	1323.19	19962.13	3956	16006.13	1.94	Ne	2.33	Ne
					3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726							
7.11	Buto/patalpos numeris: 12 1098-5020-9011:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.57	22182.44	1906.71	28060.19	5700.55	22359.64	1.88	Ne	2.26	Ne
					3971.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452							
7.12	Buto/patalpos numeris: 13 1098-5020-9011:0039	Gyvenamųjų (butų)	94.81	42427.21	3646.85	54037.98	10903.15	43134.83	1.9	Ne	2.28	Ne
					7963.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178							
7.13	Buto/patalpos numeris: 14 1098-5020-9011:0013	Gyvenamųjų (butų)	62.87	28134.15	2418.27	37768.5	7230.05	30538.45	2.02	Ne	2.42	Ne
					7216.08 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5038.08 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178							
7.14	Buto/patalpos numeris: 16 1098-5020-9011:0015	Gyvenamųjų (butų)	49.26	22043.71	1894.77	27909.52	5664.9	22244.62	1.88	Ne	2.26	Ne
					3971.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452							
7.15	Buto/patalpos numeris: 17 1098-5020-9011:0016	Gyvenamųjų (butų)	60.95	27274.95	2344.4	37583.27	7009.25	30574.02	2.09	Ne	2.51	Ne
					7963.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178							
7.16	Buto/patalpos numeris: 18 1098-5020-9011:0017	Gyvenamųjų (butų)	63.18	28272.87	2430.21	37919.16	7265.7	30653.46	2.02	Ne	2.42	Ne
					7216.08 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5038.08 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178							

7.17	Buto/patalpos numeris: 19 1098-5020-9011:0018	Gyvenamųjų (butų)	34.63	15496.83	1331.99	22630.1	3982.45	18647.65	2.24	Ne	2.69	Ne
					5801.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1861.34 Patalpje montuojamų balkonų durų bendra kaina, Eur : 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726							
7.18	Buto/patalpos numeris: 20 1098-5020-9011:0019	Gyvenamųjų (butų)	48.99	21922.89	1884.36	31045.17	5633.85	25411.32	2.16	Ne	2.59	Ne
					7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452							
7.19	Buto/patalpos numeris: 22 1098-5020-9011:0021	Gyvenamųjų (butų)	63.64	28478.72	2447.89	38142.69	7318.6	30824.09	2.02	Ne	2.42	Ne
					7216.08 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5038.08 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178							
7.20	Buto/patalpos numeris: 23 1098-5020-9011:0022	Gyvenamųjų (butų)	34.67	15514.73	1333.6	20093.37	3987.05	16106.32	1.94	Ne	2.33	Ne
					3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726							
7.21	Buto/patalpos numeris: 24 1098-5020-9011:0023	Gyvenamųjų (butų)	49.6	22195.86	1907.86	31341.64	5704	25637.64	2.15	Ne	2.58	Ne
					7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452							
7.22	Buto/patalpos numeris: 25 1098-5020-9011:0024	Gyvenamųjų (butų)	74.51	33343.02	2866.07	47418.05	8568.65	38849.4	2.17	Ne	2.6	Ne
					11208.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8304.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904							
7.23	Buto/patalpos numeris: 26 1098-5020-9011:0025	Gyvenamųjų (butų)	50.81	22737.33	1954.4	31929.65	5843.15	26086.5	2.14	Ne	2.57	Ne
					7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452							
7.24	Buto/patalpos numeris: 27 1098-5020-9011:0026	Gyvenamųjų (butų)	34.68	15519.2	1333.98	20098.22	3988.2	16110.02	1.94	Ne	2.33	Ne
					3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726							
7.25	Buto/patalpos numeris: 28 1098-5020-9011:0027	Gyvenamųjų (butų)	49.71	22245.08	1912.07	31395.07	5716.65	25678.42	2.15	Ne	2.58	Ne
					7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452							

7.26	Buto/patalpos numeris: 29 1098-5020-9011:0028	Gyvenamųjų (butų)	74.71	33432.51	11208.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8304.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2873.73	47515.2	8591.65	38923.55	2.17	Ne	2.6	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 30 1098-5020-9011:0029	Gyvenamųjų (butų)	50.78	22723.91	7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1953.25	31915.08	5839.7	26075.38	2.14	Ne	2.57	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 31 1098-5020-9011:0030	Gyvenamųjų (butų)	34.5	15438.65	3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1327.02	20010.71	3967.5	16043.21	1.94	Ne	2.33	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 32 1098-5020-9011:0031	Gyvenamųjų (butų)	50.11	22424.08	7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1927.45	31589.45	5762.65	25826.8	2.15	Ne	2.58	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 33 1098-5020-9011:0032	Gyvenamųjų (butų)	74.12	33168.49	15626.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3722.67 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8304.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2851.07	51646.09	8523.8	43122.29	2.42	Ne	2.9	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 34 1098-5020-9011:0033	Gyvenamųjų (butų)	50.37	22540.43	7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1937.48	31715.83	5792.55	25923.28	2.14	Ne	2.57	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 35 1098-5020-9011:0034	Gyvenamųjų (butų)	33.66	15062.76	3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1294.71	19602.51	3870.9	15731.61	1.95	Ne	2.34	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 36 1098-5020-9011:0035	Gyvenamųjų (butų)	50.37	22540.43	10104.38 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2171.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1937.48	34582.29	5792.55	28789.74	2.38	Ne	2.86	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 37 1098-5020-9011:0036	Gyvenamųjų (butų)	73.58	32926.84	11208.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8304.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2830.25	46966.05	8461.7	38504.35	2.18	Ne	2.62	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 38 1098-5020-9011:0037	Gyvenamųjų (butų)	49.71	22245.08	7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1912.07	31395.07	5716.65	25678.42	2.15	Ne	2.58	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 3 1098-5020-9011:0003	Gyvenamųjų (butų)	34.49	15434.18	3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1326.64	20005.86	3966.35	16039.51	1.94	Ne	2.33	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 21 1098-5020-9011:0020	Gyvenamųjų (butų)	61.48	27512.13	7963.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2364.84	37840.89	7070.2	30770.69	2.09	Ne	2.51	Ne
7.38		Iš viso:	1990.01	890523.87	247703.79	76545.49	1214773.15	228851.15	985921.98	76	91.23		

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	1990.01

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontojamoms dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	1.52	698.56 €	1061.81 €	1284.79 €
Lauko laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pleninių turėklų išardymas; 2. Pleninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.		m	2	114.5 €	229 €	277.09 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Sprendiniai parenkami TDP rengimo metu	m ²	4.2	187.36 €	786.91 €	952.16 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	86	600 €	51600 €	62436 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į grunta dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m ²	91.54	115.46 €	10569.21 €	12788.74 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu. Granitinis tinkas	m ²	76.28	133.69 €	10197.87 €	12339.42 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plon sluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18-0,20, 12 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinį kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijuojimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U ≤ 0,15 (W/m2K) Apdaila parenkama TDP rengimo metu	m ²	1967.48	141.18 €	277768.83 €	336100.28 €

<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinųjų kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	<p>Sienų balkonuose šiltinimas U ≤ 0,25 (W/m2K)</p>	<p>m²</p>	<p>571.04</p>	<p>123.55 €</p>	<p>70551.99 €</p>	<p>85367.91 €</p>
<p>Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.</p>		<p>m</p>	<p>3</p>	<p>400 €</p>	<p>1200 €</p>	<p>1452 €</p>
<p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p>		<p>m²</p>	<p>40.32</p>	<p>72.82 €</p>	<p>2936.1 €</p>	<p>3552.68 €</p>
Rūsio lubų šiltinimas							
<p>Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, aptaisant lakštine apdaila. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Metalinių profilių karkaso įrengimas; 3. Termoizoliacijos plokščių tvirtinimas; 4. Rūsio lubų aptaisymas lakštine medžiaga; 5. Dažymas.</p>	<p>U ≤ 0,37(W/m2K)</p>	<p>m²</p>	<p>281.22</p>	<p>53.01 €</p>	<p>14907.47 €</p>	<p>18038.04 €</p>
Stogų atnaujinimas							
<p>Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įėjimų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaizčių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.</p>	<p>U ≤ 0,13 (W/m2K)</p>	<p>m²</p>	<p>312.21</p>	<p>159.31 €</p>	<p>49738.18 €</p>	
<p>Balkonų stogelių apšiltinimas</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.</p>		<p>m2</p>	<p>40.32</p>	<p>119.38 €</p>	<p>4813.4 €</p>	<p>5824.21 €</p>
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
<p>Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.</p>	<p>Stiklinimas per visą balkono aukštį U ≤ 1,10 (W/m2K) numatant viso aukščio varstomus elementus bei maksimaliai atveriamą centrinę dalį ar dalis, suprojektuojant išorinį ažūrinį turėklą. Užtikrinti patogų langų valymą per visą lango aukštį.</p>	<p>m²</p>	<p>687.75</p>	<p>216.86 €</p>	<p>149145.47 €</p>	<p>180466.02 €</p>

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≤1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Rūsio langai U ≤ 1,10 (W/m2K)	m ²	10	314,77 €	3147,7 €	3808,72 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais su varstymo funkcija. Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≤0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Seni butų langai ir bendrųjų patalpų langai U ≤ 0,90 (W/m2K)	m ²	55,23	341,84 €	18879,82 €	22844,58 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≤1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Lauko durys U ≤ 1,50 (W/m2K)	m ²	11,74	529,39 €	6215,04 €	7520,2 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≤1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys U ≤ 1,50 (W/m2K)	m ²	2,86	385,29 €	1101,93 €	1333,34 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Išorinių turėklų įrengimas	m ²	322,56	176,76 €	57015,71 €	68989,01 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3. Naujos dangos stogelių įrengimas. 4. Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	3,23	137,39 €	443,77 €	536,96 €
Elektrios instaliacijos modernizavimas							
24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatininių jungiklių, srovės nuotėkio rėlių, kontaktorių) montavimas moduliniam skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.		vnt.	1	423,54 €	423,54 €	512,48 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatininių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1053,77 €	1053,77 €	1275,06 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūsio ploto	281,22	18,94 €	5326,31 €	6444,84 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	1	548,3 €	548,3 €	663,44 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montazinių profilių tvirtinimas automatininių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslių komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatininių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	38	132,3 €	5027,4 €	6083,15 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas						
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	114	21.55 €	2456.7 €	2972.61 €
Karštojo vandentiekio sistemos treklamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų (iki skaitiklių) montavimas. Įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	114	67.66 €	7713.24 €	9333.02 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	76.28	39.4 €	3005.43 €	3636.57 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių įjauostymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	4	231.38 €	925.52 €	1119.88 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir priedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų priedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	vnt	38	273.83 €	10405.54 €	12590.7 €
Šildymo sistemos remontas						
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždaromosios ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	14	337.01 €	4718.14 €	5708.95 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	76.28	34.58 €	2637.76 €	3191.69 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsuktant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW	150	127.79 €	19168.5 €	23193.89 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtingųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padėngimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padėngtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	350	50.54 €	17689 €	21403.69 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	vnt.	126	56.05 €	7062.3 €	8545.38 €

Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenazo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemų stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	14	72.97 €	1021.58 €	1236.11 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdžių keitimas į divivamzdės sistemos stovų vamzdžius pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdžio nuo magistralinio iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdžių montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdžių gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdžių hidraulinis bandymas. 6. Rūšyje iki perdangos vamzdžio izoliavimas.	m	756	27.84 €	21047.04 €	25466.92 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)						
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	38	126.3 €	4799.4 €	5807.27 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas						
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	10	1320.94 €	13209.4 €	15983.37 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas						
Pastato lietaus nuotakyno (išvadu) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdžio demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	15	82.33 €	1234.95 €	1494.29 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	38.14	60.55 €	2309.38 €	2794.35 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovų pravalos (revizijos) iki įėjos. 3. Įėjos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	30	444.61 €	1338.3 €	1619.34 €
Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai vamzdžių DN iki 110mm	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių kirtimosi vietų su perdenginiais ar sienomis užtaisymas ugniai atspariomis medžiagomis.	vnt	5	62.42 €	312.1 €	377.64 €
						1047549.99 €
[[Išplans: view: kitos valstybes remiamos priemonės]]						
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas						
Pastato buitinio nuotakyno (išvadu) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdžių demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	15	75.98 €	1139.7 €	1379.04 €

<p>Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsį iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grūdų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>m</p>	<p>38.14</p>	<p>58.46 €</p>	<p>2229.66 €</p>	<p>2697.89 €</p>
<p>Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistėmai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>m</p>	<p>114</p>	<p>46.83 €</p>	<p>5338.62 €</p>	<p>6459.73 €</p>
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas						
<p>Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdžių keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p>	<p>m</p>	<p>76.28</p>	<p>41.3 €</p>	<p>3150.36 €</p>	<p>3811.94 €</p>
<p>Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p>	<p>m</p>	<p>114</p>	<p>60.2 €</p>	<p>6862.8 €</p>	<p>8303.99 €</p>
Iš viso:						<p>22652.59 €</p>

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Projekto rodikliai					Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas Tonų per metus
		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kwh per metus	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti kwh m2 per metus	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti kwh m2 per metus	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis Procentais	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas Tonų per metus	
Esami rodikliai	F	514562.53	173.31	225.37	52.06		
Paketo rodikliai	B klasė	230876.17	57.23	101.12	43.89	55.13	66.1

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m ²
4.1.	Statybos darbai iš viso	1070202.58 €	537.79 €/m ²
4.2.		Iš jų:	
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1047549.99 €	526.4 €/m ²
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	107460.54 €	
4.5.		Iš jų:	
4.6.	Projekto administravimas	52556.8 €	26.41 €/m ²
4.7.		Iš viso:	591.79 €/m ²
4.8.		Rezervas	107.56 €/m ²

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	1990,01	54 €	107460,54 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma į kainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	41.782 %	44899.16 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	9.31 %	10004.58 €
4.2.3.	Projekto administravimas	48.908 %	52556.8 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	107460.54 €

* Procentinis į kainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	30000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3200 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registru centre	1584 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1140 €
4.3.10.	Kadastrinių matavimų byla	4975.16 €
4.3.11.	Iš viso:	44899.16 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	26278,4 €
4.4.3.	30 %	Vykdomas statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	15767,04 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą būtų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	10511,36 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	52556,8 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	44899,16 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	10004,58 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	52556,8 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktėje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukaupias lėšas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukaupias lėšas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukaupias lėšas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	34	
Atėmus valstybės paramą	Metais	31	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	33	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1070202.58 €	90,88 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	107460.54 €	9,12 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1177663.12 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m ²	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	107460.54 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	53730.27 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	32238.16 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	21492.11 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikata, parangtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	228851.15 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	336311.69 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	Ee (kWh/m ² per metus)	Ep (kWh/m ² per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1.2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinajunantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
	225.37	101.12	0.084	2.2	1.2	1	1.3	2.98

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR		Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuvus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuvus numatomą rezervą	Pastabos	
				Energiniai efektyvumą didinančioms priemonėms									Iš viso:
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos													
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1098-5020-9011:0001	Gyvenamųjų (butų)	60.27	24224.38	7963.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	686.06	32874.36	1.79	Ne	2.15	Ne		
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1098-5020-9011:0002	Gyvenamųjų (butų)	60.73	24409.27	7216.08 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5038.08 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	691.29	32316.64	1.74	Ne	2.09	Ne		
7.3	Buto/patalpos numeris: 4 1098-5020-9011:0004	Gyvenamųjų (butų)	44.76	17990.43	1452 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	509.5	19951.93	1.38	Ne	1.66	Ne		
7.4	Buto/patalpos numeris: 5 1098-5020-9011:0005	Gyvenamųjų (butų)	60.18	24188.2	7963.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	685.04	32837.16	1.79	Ne	2.15	Ne		
7.5	Buto/patalpos numeris: 6 1098-5020-9011:0006	Gyvenamųjų (butų)	62.5	25120.68	7216.08 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5038.08 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	711.43	33048.19	1.72	Ne	2.06	Ne		
7.6	Buto/patalpos numeris: 7 1098-5020-9011:0007	Gyvenamųjų (butų)	34.52	13874.66	3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	392.93	17512.63	1.63	Ne	1.96	Ne		
7.7	Buto/patalpos numeris: 8 1098-5020-9011:0038	Gyvenamųjų (butų)	48.81	19618.25	3971.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	555.6	24144.89	1.58	Ne	1.9	Ne		

7.8	Buto/patalpos numeris: 9 1098-5020-9011:0008	Gyvenamųjų (butų)	60.7	24397.21	Buto/patalpos numeris: 9 1098-5020-9011:0008	7963.92 5785.92 Eur: 2178	690.95	33052.08	6980.5	26071.58	1.79	Ne	2.15	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 10 1098-5020-9011:0010	Gyvenamųjų (butų)	63.38	25474.38	Buto/patalpos numeris: 10 1098-5020-9011:0010	4697.04 2519.04 Eur: 2178	721.46	30892.88	7288.7	23604.18	1.55	Ne	1.86	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 11 1098-5020-9011:0009	Gyvenamųjų (butų)	34.4	13826.42	Buto/patalpos numeris: 11 1098-5020-9011:0009	3245.04 2519.04 Eur: 726	391.57	17463.03	3956	13507.03	1.64	Ne	1.97	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 12 1098-5020-9011:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.57	19923.72	Buto/patalpos numeris: 12 1098-5020-9011:0011	3971.04 2519.04 Eur: 1452	564.25	24459.01	5700.55	18758.46	1.58	Ne	1.9	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 13 1098-5020-9011:0039	Gyvenamųjų (butų)	94.81	38107.07	Buto/patalpos numeris: 13 1098-5020-9011:0039	7963.92 5785.92 Eur: 2178	1079.21	47150.2	10903.15	36247.05	1.59	Ne	1.91	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 14 1098-5020-9011:0013	Gyvenamųjų (butų)	62.87	25269.4	Buto/patalpos numeris: 14 1098-5020-9011:0013	7216.08 5038.08 Eur: 2178	715.64	33201.12	7230.05	25971.07	1.72	Ne	2.06	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 16 1098-5020-9011:0015	Gyvenamųjų (butų)	49.26	19799.12	Buto/patalpos numeris: 16 1098-5020-9011:0015	3971.04 2519.04 Eur: 1452	560.72	24330.88	5664.9	18665.98	1.58	Ne	1.9	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 17 1098-5020-9011:0016	Gyvenamųjų (butų)	60.95	24497.69	Buto/patalpos numeris: 17 1098-5020-9011:0016	7963.92 5785.92 Eur: 2178	693.78	33155.39	7009.25	26146.14	1.79	Ne	2.15	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 18 1098-5020-9011:0017	Gyvenamųjų (butų)	63.18	25394	Buto/patalpos numeris: 18 1098-5020-9011:0017	7216.08 5038.08 Eur: 2178	719.17	33329.25	7265.7	26063.55	1.72	Ne	2.06	Ne

7.17	Buto/patalpos numeris: 19 1098-5020-9011:0018	Gyvenamųjų (butų)	34.63	13918.87	13918.87	5801.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1861.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	394.18	20114.33	3982.45	16131.88	1.94	Ne	2.33	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 20 1098-5020-9011:0019	Gyvenamųjų (butų)	48.99	19690.6	19690.6	7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	557.64	27486.16	5633.85	21852.31	1.86	Ne	2.23	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 22 1098-5020-9011:0021	Gyvenamųjų (butų)	63.64	25578.89	25578.89	7216.08 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5038.08 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	724.41	33519.38	7318.6	26200.78	1.72	Ne	2.06	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 23 1098-5020-9011:0022	Gyvenamųjų (butų)	34.67	13934.95	13934.95	3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	394.65	17574.64	3987.05	13587.59	1.63	Ne	1.96	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 24 1098-5020-9011:0023	Gyvenamųjų (butų)	49.6	19935.78	19935.78	7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	564.59	27738.29	5704	22034.29	1.85	Ne	2.22	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 25 1098-5020-9011:0024	Gyvenamųjų (butų)	74.51	29947.88	29947.88	11208.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8304.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	848.16	42005	8568.65	33436.35	1.87	Ne	2.24	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 26 1098-5020-9011:0025	Gyvenamųjų (butų)	50.81	20422.11	20422.11	7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	578.37	28238.4	5843.15	22395.25	1.84	Ne	2.21	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 27 1098-5020-9011:0026	Gyvenamųjų (butų)	34.68	13938.97	13938.97	3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	394.77	17578.78	3988.2	13590.58	1.63	Ne	1.96	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 28 1098-5020-9011:0027	Gyvenamųjų (butų)	49.71	19979.99	19979.99	7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	565.84	27783.75	5716.65	22067.1	1.85	Ne	2.22	Ne

7.26	Buto/patalpos numeris: 29 1098-5020-9011:0028	Gyvenamųjų (butų)	74.71	30028.26	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 11208.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	850.42	42087.64	8591.65	33495.99	1.87	Ne	2.24	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 30 1098-5020-9011:0029	Gyvenamųjų (butų)	50.78	20410.05	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7237.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	578.03	28226	5839.7	22386.3	1.84	Ne	2.21	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 31 1098-5020-9011:0030	Gyvenamųjų (butų)	34.5	13866.62	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3245.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	392.71	17504.37	3967.5	13536.87	1.63	Ne	1.96	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 32 1098-5020-9011:0031	Gyvenamųjų (butų)	50.11	20140.76	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7237.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	570.39	27949.07	5762.65	22186.42	1.84	Ne	2.21	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 33 1098-5020-9011:0032	Gyvenamųjų (butų)	74.12	29791.12	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 15626.53 Patalpjje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8304.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	843.72	46261.37	8523.8	37737.57	2.12	Ne	2.54	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 34 1098-5020-9011:0033	Gyvenamųjų (butų)	50.37	20245.26	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7237.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	573.36	28056.54	5792.55	22263.99	1.84	Ne	2.21	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 35 1098-5020-9011:0034	Gyvenamųjų (butų)	33.66	13529	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3245.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	383.15	17157.19	3870.9	13286.29	1.64	Ne	1.97	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 36 1098-5020-9011:0035	Gyvenamųjų (butų)	50.37	20245.26	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 10104.38 Patalpjje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 2171.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 694.9 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	573.36	30923	5792.55	25130.45	2.08	Ne	2.5	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 37 1098-5020-9011:0036	Gyvenamųjų (butų)	73.58	29574.08	11208.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8304.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	837.56	41620.6	8461.7	33158.9	1.88	Ne	2.26	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 38 1098-5020-9011:0037	Gyvenamųjų (butų)	49.71	19979.99	7237.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	565.84	27783.75	5716.65	22067.1	1.85	Ne	2.22	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 3 1098-5020-9011:0003	Gyvenamųjų (butų)	34.49	13862.6	3245.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	392.59	17500.23	3966.35	13533.88	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 21 1098-5020-9011:0020	Gyvenamųjų (butų)	61.48	24710.72	7963.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5785.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	699.83	33374.47	7070.2	26304.27	1.78	Ne	2.14	Ne	
7.38		Iš viso:	1990.01	799846.62	247703.79	22652.17	1070202.58	228851.15	841351.45	64.79	77.79			