

Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82, LT-89223,
El. paštas info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.868291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliuotis
Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	UAB "Stogų panorama"
IP rengėjo el. paštas	info@stogupanorama.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	868291925
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	Kęstutis Keliuotis
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	Dovilė
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	Keliuotienė
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	Investicinio plano rengėja

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1098-8009-9023
Pastato adresas	Vilnius, Skroblų g. 8
Statybos pabaigos metai	1988
Pastato aukštų skaičius	5
Pastato naudingasis plotas, m ²	3649.5
Pastato šildomas plotas, m ²	3706.7
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	4441	išorinės sienos ~3263 kv.m., sienos balkonuose ~855 kv.m., balkonų apačios ~71 kv.m., balkonų atitvarai ~252 kv.m.
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.27	
Cokolio plotas	m ²	528	antžeminė dalis ~219 kv.m., požeminė dalis ~309 kv.m.
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.46	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	1086	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	225	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	204	Daugiabutyje esami PVC langai.
Langų plotas, iš jų:	m ²	456.56	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	416.14	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	66	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	59	Daugiabutyje esamos PVC balkonų durys.
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	110.88	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	99.12	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	52	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	10	Atnaujinti dviejų laiptinių langai (II ir IV laipt.)
Langų plotas, iš jų:	m ²	37.04	

Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	5.18	
Lauko durų skaičius	vnt.	16	į bendrą kiekį įtraukta 4 vnt. užlipimo ant stogo liukai.
Lauko durų plotas	m ²	48.04	
Rūsys			
Rūsio perdangos plotas	m ²	765	
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija - plytos. Konstrukcija nešiltinta, neapsaugota nuo tiesioginio atmosferos kritulių ir aplinkos poveikio. Patiriami dideli šilumos nuostoliai. Pamatai betoniniai, neapšiltinti. Cokolių apdaila nusidėvėjusi, pažeista drėgmės. Atskilęs tinkas, ties nuogrindomis matyti įrimo (trupėjimo) požymių. Vietomis nuogrinda išsikraipiusi, arba visai neįrengta.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, pūslėta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Langai butuose ir kitose patalpose	Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis – seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Langai bendro naudojimo patalpose	Laiptinių langai atnaujinti 2/4 laiptinėse, likę seni, mediniai, nesandarūs. Rūsio langai seni, kai kur užkalti. Netenkinami galiojantys šilumos laidumo reikalavimai.
Pastato lauko ir tamburo durys	Įėjimų durys metalinės, rakinamos. Rūsių ir konteinerinių patalpų durys metalinės nešiltintos arba medinės, senos. Tambūrų durys neatnaujintos. Netenkinami galiojantys šilumos laidumo reikalavimai.
Pastato rūsysis ir grindys ant grunto	Rūsysis nešildomas, perdanga neapšiltinta.
Pastato šildymo sistemos	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, vietomis pažeista, sistema nesubalansuota, pastatas šildomas netolygiai.
Pastato karšto vandens sistema	Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti, izoliacija netvarkinga.
Pastato šalto vandens sistema	Vandentiekio vamzdynai seni.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.
Priešgaisrinė sistema	Neįrengta.
Elektros sistema	Elektros instaliacija neatnaujinta.
Žaibosauga	Neatnaujinta.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinių būklė patenkinama.

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3649.5

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energini efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinį laiptų remontojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Lauko laiptų pakopos liejamos gamykloje.	m3	6	698.56 €	4191.36 €	5071.55 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m²	18	187.36 €	3372.48 €	4080.7 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Minirekuperatoriai neįrenginėjami butams Nr. 40; 42; 47; 56; 72; 79 ir 96. Likusiems butams įrengiama po 2 vnt. Individuali priemonė. Kiekvienas butas iki rangos darbų gali priimti sprendimą dėl minirekuperatorių atsisakymo.	vnt	120	700 €	84000 €	101640 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	309	134.35 €	41514.15 €	50232.12 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklė; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Granitinis tinkas. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės architektūros skyriaus reikalavimus.	m²	219	133.69 €	29278.11 €	35426.51 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu, $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$.	m²	3263	164.59 €	537057.17 €	649839.18 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m²	855	118.51 €	101326.05 €	122604.52 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	71	118.51 €	8414.21 €	10181.19 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	15	76.97 €	1154.55 €	1397.01 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m²	252	114.01 €	28730.52 €	34763.93 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo atitvaro iki viršaus (iki pusės). Balkonai stiklinami langais su baltais rėmais. Projektavimo metu įvertinti esamų balkonų stiklinimą. Kokybiškai įstiklintus balkonus išsaugoti. 1,1 < u < 1,3 (W/m2K).	m²	408.8	250 €	102200 €	123662 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 0,9 (W/m2K)	m²	52.18	284 €	14819.12 €	17931.14 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūšio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	19.6	438.57 €	8595.97 €	10401.12 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni laiptinių langai ir balkonų durys, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	12.26	496.28 €	6084.39 €	7362.11 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių įėjimo, rūšio ir konteinerinės patalpos durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)	m²	36.6	529.39 €	19375.67 €	23444.56 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių tambūro durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)	m²	11.44	385.29 €	4407.72 €	5333.34 €

Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Bendro naudojimo balkonų atitvarų ir grindų remontas.	m²	22	176.76 €	3888.72 €	4705.35 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3. Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4. Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Įrengiami lengvos konstrukcijos stogeliai virš įėjimų. Į bendrą kainą įskaičiuotas lietaus sistemos nuvedimas.	m²	24	420 €	10080 €	12196.8 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorėlės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m²	1086	150 €	162900 €	197109 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	$U \leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m2	66	150 €	9900 €	11979 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikali instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	2427.8 €	9711.2 €	11750.55 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūšio ploto	765	18.94 €	14489.1 €	17531.81 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybrynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	67	132.3 €	8864.1 €	10725.56 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	437	68.76 €	30048.12 €	36358.23 €

Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	437	24.96 €	10907.52 €	13198.1 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	299	36.98 €	11057.02 €	13378.99 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	52	231.38 €	12031.76 €	14558.43 €
Rankšluosčių džiovituvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovituvų ir priedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės. 2. Naujų priedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovituvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	Esamus rankšluosčių džiovituvus vertinti TDP rengimo metu. Atitinkančius projektą išsaugoti.	vnt	67	140 €	9380 €	11349.8 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	292	61.22 €	17876.24 €	21630.25 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	48	285.47 €	13702.56 €	16580.1 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	44	62.95 €	2769.8 €	3351.46 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	597	29.29 €	17486.13 €	21158.22 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Vamzdyną numatyti iš presuojamo plieno.	m	1627	28.02 €	45588.54 €	55162.13 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	291.2	127.79 €	37212.45 €	45027.06 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	224	56.05 €	12555.2 €	15191.79 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	67	126.3 €	8462.1 €	10239.14 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	26	229.58 €	5969.08 €	7222.59 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	5	1387.83 €	6939.15 €	8396.37 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiami iki pirmo šulinio	m	20	82.33 €	1646.6 €	1992.39 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	80	60.55 €	4844 €	5861.24 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	68	44.61 €	3033.48 €	3670.51 €
Iš viso:							1775463.88 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiami iki pirmo šulinio	m	20	75.98 €	1519.6 €	1838.72 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	147	58.46 €	8593.62 €	10398.28 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	437	46.83 €	20464.71 €	24762.3 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	299	36.51 €	10916.49 €	13208.95 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	437	58.15 €	25411.55 €	30747.98 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai atliekami 3, 4 ir 5 laiptinėse.	m ²	627	12.61 €	7906.47 €	9566.83 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai atliekami 3, 4 ir 5 laiptinėse.	m ²	215	15.44 €	3319.6 €	4016.72 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Darbai atliekami 3, 4 ir 5 laiptinėse.	m ²	215	85.94 €	18477.1 €	22357.29 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Darbai atliekami 4, ir 5 laiptinėse.	m ²	68	7.51 €	510.68 €	617.92 €
Iš viso:							117514.99 €

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1892978.87 €	518.7 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1775463.88 €	486.5 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	153279 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	82096.23 €	22.5 €/m2
4.7.	Iš viso:	2046257.87 €	560.7 €/m2

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	153279 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	76639.5 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	45983.7 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	30655.8 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	408744 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	562023 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m ²
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:			
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur					
Gyvenamosios paskirties patalpos										
7.1	Buto/patalpos numeris: 39 1098-8009-9023:0078	Gyvenamųjų (butų)	52.71	22130.18	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1697.27	25521.45	5903.52	19617.93	1.55
7.2	Buto/patalpos numeris: 40 1098-8009-9012:0040	Gyvenamųjų (butų)	49.23	20669.1	3161.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 738.83 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 577.32 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25	1585.16	25415.66	5513.76	19901.9	1.68
7.3	Buto/patalpos numeris: 41 1098-8009-9012:0047	Gyvenamųjų (butų)	64.74	27180.94	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2084.6	32804.79	7250.88	25553.91	1.64
7.4	Buto/patalpos numeris: 42 1098-8009-9012:0048	Gyvenamųjų (butų)	52.91	22214.14	1845.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25	1703.61	25763	5925.92	19837.08	1.56
7.5	Buto/patalpos numeris: 43 1098-8009-9012:0049	Gyvenamųjų (butų)	49.25	20677.5	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1585.75	25802.5	5516	20286.5	1.72
7.6	Buto/patalpos numeris: 44 1098-8009-9012:0050	Gyvenamųjų (butų)	64.63	27134.76	5456.76 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1917.51 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2081.07	34672.59	7238.56	27434.03	1.77
7.7	Buto/patalpos numeris: 45 1098-8009-9012:0051	Gyvenamųjų (butų)	52.8	22167.96	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1700.09	27407.3	5913.6	21493.7	1.7

7.8	Buto/patalpos numeris: 46 1098-8009-9012:0052	Gyvenamųjų (butų)	48.87	20517.96	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1573.53	25630.74	5473.44	20157.3	1.72
7.9	Buto/patalpos numeris: 47 1098-8009-9012:0053	Gyvenamųjų (butų)	64.52	27088.58	1845.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25	2077.55	31011.38	7226.24	23785.14	1.54
7.10	Buto/patalpos numeris: 48 1098-8009-9012:0054	Gyvenamųjų (butų)	53.07	22281.32	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1708.79	27529.36	5943.84	21585.52	1.69
7.11	Buto/patalpos numeris: 49 1098-8009-9012:0055	Gyvenamųjų (butų)	49.37	20727.88	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1589.63	25856.76	5529.44	20327.32	1.72
7.12	Buto/patalpos numeris: 50 1098-8009-9012:0056	Gyvenamųjų (butų)	64.65	27143.16	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2081.66	32764.07	7240.8	25523.27	1.64
7.13	Buto/patalpos numeris: 51 1098-8009-9012:0057	Gyvenamųjų (butų)	52.79	22163.76	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1699.74	27402.75	5912.48	21490.27	1.7
7.14	Buto/patalpos numeris: 52 1098-8009-9012:0058	Gyvenamųjų (butų)	48.82	20496.97	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1572	25608.22	5467.84	20140.38	1.72
7.15	Buto/patalpos numeris: 53 1098-8009-9012:0059	Gyvenamųjų (butų)	65.07	27319.49	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2095.17	32953.91	7287.84	25666.07	1.64
7.16	Buto/patalpos numeris: 54 1098-8009-9012:0060	Gyvenamųjų (butų)	50.2	21076.36	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1616.42	26232.03	5622.4	20609.63	1.71
7.17	Buto/patalpos numeris: 55 1098-8009-9012:0061	Gyvenamųjų (butų)	32.08	13468.72	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1032.96	16195.68	3592.96	12602.72	1.64

7.18	Buto/patalpos numeris: 56 1098-8009-9012:0062	Gyvenamųjų (butų)	77.01	32332.48	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3690.5	2479.68	38502.66	8625.12	29877.54	1.62
7.19	Buto/patalpos numeris: 57 1098-8009-9012:0063	Gyvenamųjų (butų)	49.89	20946.2	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3539.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1606.43	26091.88	5587.68	20504.2	1.71
7.20	Buto/patalpos numeris: 58 1098-8009-9012:0064	Gyvenamųjų (butų)	32.17	13506.5	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1035.78	16236.28	3603.04	12633.24	1.64
7.21	Buto/patalpos numeris: 59 1098-8009-9012:0104	Gyvenamųjų (butų)	76.79	32240.11	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 9934.29 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1154.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3690.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2472.63	44647.03	8600.48	36046.55	1.96
7.22	Buto/patalpos numeris: 60 1098-8009-9012:0065	Gyvenamųjų (butų)	49.75	20887.43	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3539.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1601.96	26028.64	5572	20456.64	1.71
7.23	Buto/patalpos numeris: 61 1098-8009-9012:0066	Gyvenamųjų (butų)	31.82	13359.56	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1024.61	16078.17	3563.84	12514.33	1.64
7.24	Buto/patalpos numeris: 62 1098-8009-9012:0067	Gyvenamųjų (butų)	76.64	32177.13	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5384.5 3690.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2467.81	40029.44	8583.68	31445.76	1.71
7.25	Buto/patalpos numeris: 63 1098-8009-9012:0068	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20820.25	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3539.25 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1596.79	25956.29	5554.08	20402.21	1.71
7.26	Buto/patalpos numeris: 64 1098-8009-9012:0069	Gyvenamųjų (butų)	31.9	13393.14	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1027.08	16114.22	3572.8	12541.42	1.64

7.27	Buto/patalpos numeris: 65 1098-8009-9012:0070	Gyvenamųjų (butų)	76.53	32130.95	9934.29 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3395.16 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1154.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3690.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2464.17	44529.41	8571.36	35958.05	1.96
7.28	Buto/patalpos numeris: 66 1098-8009-9012:0071	Gyvenamųjų (butų)	49.25	20677.5	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1585.75	25802.5	5516	20286.5	1.72
7.29	Buto/patalpos numeris: 67 1098-8009-9012:0072	Gyvenamųjų (butų)	32.16	13502.3	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1035.54	16231.84	3601.92	12629.92	1.64
7.30	Buto/patalpos numeris: 68 1098-8009-9012:0073	Gyvenamųjų (butų)	76.7	32202.32	5384.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3690.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2469.7	40056.52	8590.4	31466.12	1.71
7.31	Buto/patalpos numeris: 69 1098-8009-9012:0074	Gyvenamųjų (butų)	49.13	20627.12	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1581.99	25748.36	5502.56	20245.8	1.72
7.32	Buto/patalpos numeris: 70 1098-8009-9012:0075	Gyvenamųjų (butų)	48.28	20270.25	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1554.61	25364.11	5407.36	19956.75	1.72
7.33	Buto/patalpos numeris: 71 1098-8009-9023:0105	Gyvenamųjų (butų)	65.29	27411.86	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2102.34	33053.45	7312.48	25740.97	1.64
7.34	Buto/patalpos numeris: 72 1098-8009-9012:0076	Gyvenamųjų (butų)	49.13	20627.12	1845.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25	1581.99	24054.36	5502.56	18551.8	1.57
7.35	Buto/patalpos numeris: 73 1098-8009-9012:0077	Gyvenamųjų (butų)	49.02	20580.94	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1578.34	25698.53	5490.24	20208.29	1.72

7.36	Buto/patalpos numeris: 74 1098-8009-9012:0078	Gyvenamųjų (butų)	64.94	27264.91	4855.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 738.83 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 577.32 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2091.06	34211.37	7273.28	26938.09	1.73
7.37	Buto/patalpos numeris: 75 1098-8009-9012:0079	Gyvenamųjų (butų)	49.21	20660.71	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1584.57	25784.53	5511.52	20273.01	1.72
7.38	Buto/patalpos numeris: 76 1098-8009-9012:0080	Gyvenamųjų (butų)	49.46	20765.67	4178.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 639.17 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1592.56	26536.65	5539.52	20997.13	1.77
7.39	Buto/patalpos numeris: 77 1098-8009-9012:0081	Gyvenamųjų (butų)	64.9	27248.12	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2089.77	32877.14	7268.8	25608.34	1.64
7.40	Buto/patalpos numeris: 78 1098-8009-9012:0082	Gyvenamųjų (butų)	48.31	20282.84	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1555.55	25377.64	5410.72	19966.92	1.72
7.41	Buto/patalpos numeris: 79 1098-8009-9012:0083	Gyvenamųjų (butų)	49.94	20967.2	1845.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25	1608.08	24420.53	5593.28	18827.25	1.57
7.42	Buto/patalpos numeris: 80 1098-8009-9012:0084	Gyvenamųjų (butų)	64.96	27273.31	6772.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2656.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 577.32 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2091.65	36137.87	7275.52	28862.35	1.85
7.43	Buto/patalpos numeris: 81 1098-8009-9012:0085	Gyvenamųjų (butų)	46.48	19514.52	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1496.55	24550.32	5205.76	19344.56	1.73

7.44	Buto/patalpos numeris: 82 1098-8009-9012:0086	Gyvenamųjų (butų)	49.67	20853.84	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1599.38	25992.47	5563.04	20429.43	1.71
7.45	Buto/patalpos numeris: 83 1098-8009-9012:0103	Gyvenamųjų (butų)	65.65	27563.01	3539.25 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1845.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2113.86	33216.12	7352.8	25863.32	1.64
7.46	Buto/patalpos numeris: 84 1098-8009-9012:0087	Gyvenamųjų (butų)	63.25	26555.37	4961 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3267 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2036.65	33553.02	7084	26469.02	1.74
7.47	Buto/patalpos numeris: 85 1098-8009-9012:0088	Gyvenamųjų (butų)	49.31	20702.69	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1587.75	23984.44	5522.72	18461.72	1.56
7.48	Buto/patalpos numeris: 86 1098-8009-9012:0089	Gyvenamųjų (butų)	45.58	19136.66	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1467.64	22298.3	5104.96	17193.34	1.57
7.49	Buto/patalpos numeris: 87 1098-8009-9012:0090	Gyvenamųjų (butų)	49.77	20895.82	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1602.55	25825.87	5574.24	20251.63	1.7
7.50	Buto/patalpos numeris: 88 1098-8009-9012:0091	Gyvenamųjų (butų)	62.85	26387.43	4961 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3267 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2023.73	33372.16	7039.2	26332.96	1.75
7.51	Buto/patalpos numeris: 89 1098-8009-9012:0092	Gyvenamųjų (butų)	49.92	20958.8	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1607.37	25893.67	5591.04	20302.63	1.69
7.52	Buto/patalpos numeris: 90 1098-8009-9012:0093	Gyvenamųjų (butų)	49.83	20921.01	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1604.43	25852.94	5580.96	20271.98	1.7
7.53	Buto/patalpos numeris: 91 1098-8009-9012:0094	Gyvenamųjų (butų)	59.31 RC duomenimis naudingas buto plotas	24901.17	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1909.74	30138.41	6642.72	23495.69	1.65

7.54	Buto/patalpos numeris: 92 1098-8009-9012:0095	Gyvenamųjų (butų)	63.04	26467.2	4961 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3267 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2029.84	33458.04	7060.48	26397.56	1.74
7.55	Buto/patalpos numeris: 93 1098-8009-9012:0096	Gyvenamųjų (butų)	49.75	20887.43	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1601.96	25816.89	5572	20244.89	1.7
7.56	Buto/patalpos numeris: 94 1098-8009-9012:0097	Gyvenamųjų (butų)	49.55	20803.46	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1595.5	25726.46	5549.6	20176.86	1.7
7.57	Buto/patalpos numeris: 95 1098-8009-9012:0098	Gyvenamųjų (butų)	59.7	25064.91	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1922.31	30314.72	6686.4	23628.32	1.65
7.58	Buto/patalpos numeris: 96 1098-8009-9012:0099	Gyvenamųjų (butų)	62.89	26404.23	3267 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3267	2025.02	31696.25	7043.68	24652.57	1.63
7.59	Buto/patalpos numeris: 97 1098-8009-9012:0100	Gyvenamųjų (butų)	49.28	20690.1	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1586.8	25604.4	5519.36	20085.04	1.7
7.60	Buto/patalpos numeris: 98 1098-8009-9012:0101	Gyvenamųjų (butų)	49.55	20803.46	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1595.5	25726.46	5549.6	20176.86	1.7
7.61	Buto/patalpos numeris: 99 1098-8009-9012:0102	Gyvenamųjų (butų)	60.02	25199.26	3736.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 408.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1932.65	30868.33	6722.24	24146.09	1.68
7.62	Buto/patalpos numeris: 100 1098-8009-9012:0041	Gyvenamųjų (butų)	63.22	26542.78	4961 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3267 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2035.59	33539.37	7080.64	26458.73	1.74

7.63	Buto/patalpos numeris: 101 1098-8009-9012:0042	Gyvenamųjų (butų)	49.99	20988.19	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1609.6	25925.29	5598.88	20326.41	1.69
7.64	Buto/patalpos numeris: 102 1098-8009-9012:0043	Gyvenamųjų (butų)	49.58	20816.05	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1596.44	25739.99	5552.96	20187.03	1.7
7.65	Buto/patalpos numeris: 103 1098-8009-9012:0044	Gyvenamųjų (butų)	59.68	25056.51	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1921.61	30305.62	6684.16	23621.46	1.65
7.66	Buto/patalpos numeris: 104 1098-8009-9012:0045	Gyvenamųjų (butų)	63.52	26668.73	4961 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3267 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2045.35	33675.08	7114.24	26560.84	1.74
7.67	Buto/patalpos numeris: 105 1098-8009-9012:0046	Gyvenamųjų (butų)	49.63	20837.04	3327.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1633.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1598.09	25762.63	5558.56	20204.07	1.7
7.68	Iš viso:		3649.5	1532234.38	243233.14	117511.35	1892978.87	408744	1484234.86	