

Investicijų planą rengia: Mažoji bendrija Namų diagnostika
Įmonės kodas 305679394, Adresas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Didžioji g. 12, LT-14181,
El. paštas info@namudiagnostika.lt, Tel. Nr.+37065035225

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



apva

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas:

Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	Mažoji bendrija Namų diagnostika
IP rengėjo el. paštas	info@namudiagnostika.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37065035225
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įyadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2683.71

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams					Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Iš kainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
	Energinį efektyvumą didinančios priemonės										
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Iėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neigiamųjų poreikiams (panduso įrengimas)					Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	m²	3	187,36 €	562,08 €	680,12 €
	Individualių rekuperatorių įrengimas										
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.					vnt	27	600 €	16200 €	19602 €	
	Aplinkos tvarkymo darbai										
Lauko laiptų remontas	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.					m3	10	698,56 €	6985,6 €	8452,58 €	
	Cokolių šiltinimo darbai										
Pastatų cokolių igilnamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenazine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinį sluoksnį šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliacinį plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.					m²	170,4	115,46 €	19674,38 €	23806 €	
	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinį plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.										
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotą dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinį sluoksnį šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinį plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.					m²	206,64	133,69 €	27625,7 €	33427,1 €	
	Sienų šiltinimas										
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotą plonasluoksnio dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinį sluoksnį šilumos perdavimo koeficientas - $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.					m²	1527,74	150 €	229161 €	277284,81 €	
	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdžio požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas; 3. Vamzdžio perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdžio suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdžio pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.										
Dujų vamzdžio, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Skydų/stendų demontavimas. 2. Skylių gręžimas. 3. Skydų/stendų tvirtinimas.					m	12	200 €	2400 €	2904 €	
	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Skydų/stendų demontavimas. 2. Skylių gręžimas. 3. Skydų/stendų tvirtinimas.										
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortaklių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.					vnt	3	40 €	120 €	145,2 €	
	Mataavimo vienetas tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortaklių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.										

Rūsio lubų šiltinimas						
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu.	Matavimo vienetas tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U _{≤0,26} W/m ² K	m ²	402	41,01 €	16485,02 €
Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,36≥U _{≤0,26} W/(m ² ·K)						19948,08 €
Stogų atnaujinimas						
Perdangų neslittinioje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - U < 0,10 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 7. Ventilacijos sutvarkymas.	U _{≤0,095} W/m ² K. Papildomai sienų pastogėje besiribojančių su šildomomis patalpomis šiltinimas	m ²	658,54	32,93 €	21685,72 €
Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų dangą	Matavimo vienetas tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas; įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stogos, statarmsčiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas.		m ²	489,47	101,81 €	60297,86 €
Šlaitinių stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,15>U _{≥0,10} W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas; įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stogos, statarmsčiai, karnizai, grebėstai ir kita); 3. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 4. Garo ir vėjo izoliacijų įrengimas; 5. Stoglangių įrengimas; 6. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas; 7. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 8. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 9. Žaibolaidžių įrengimas; 10. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas.	U _{≤0,105} W/m ² K	m ²	288	117,84 €	33937,92 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U _{≥1,1} W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūšio langai, U _{≤1,1} (W/m ² K)	m ²	9,8	314,77 €	3084,75 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m ² balkonų grindų).	Matavimo vienetas tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Apšiltinus fasadą išlaikyti esamus balkono matmenis (praplauti)	m ²	93,6	380 €	35568 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,1>U _{≥0,7} W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U _{≤0,9} (W/m ² K)	m ²	80,32	260 €	20883,2 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,7>U _{≥1,4} W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritrukdiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U _{≤1,4} (W/m ² K). Lauko ir tambūro durų keitimas	m ²	28,2	529,39 €	14928,8 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Stogelio galzbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3. Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4. Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	18	137,39 €	2473,02 €

Esamų langų keitimas mediniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m ² . Medinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U>0,83 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrių tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Stoglangio keitimas 13 bute	m ²	0,6	497,32 €	298,39 €	361,05 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminii mazgų patalpose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatai (kintikli, automatinii jungikliai, srovės nuotėkio reili, kontaktoriai) montavimas moduliniam skyde, prijungiant prie laidų ir grybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.		vnt.	1	423,54 €	423,54 €	512,48 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montaziųjų profilių tvirtinimas automatinii jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui grybtynų montavimas. 4. Automatinii jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	32	132,3 €	4233,6 €	5122,66 €
Įvadinii paskirstymo skydų (PS modernizavimas, kai skaitčiuojamoji gaila daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinii jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinii paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1053,77 €	1053,77 €	1275,06 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dežūčių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyvenotųjų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	402	18,94 €	7613,88 €	9212,79 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dežūčių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio daviklais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos daviklais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	485,56 €	1942,24 €	2350,11 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas							
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	129	68,76 €	8870,04 €	10732,75 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdžių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	233,4	36,98 €	8631,13 €	10443,67 €
Karšto vandens termobalansinių srauto regulavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjauistymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - regulavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	8	231,38 €	1851,04 €	2239,76 €
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų įrengimas pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas perdangoose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių izoliavimas. 6. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	129	20,56 €	2652,24 €	32029,21 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	119	145,89 €	17360,91 €	21006,7 €
Šildymo sistemos remontas							

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	32	285.47 €	9135.04 €	11053.4 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas; 2. Naujų vamzdynų montavimas; 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais; 4. Vamzdynų izoliavimas; 5. Hidraulinis bandymas.	m	284	29.29 €	8318.36 €	10065.22 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginys, kai skirtingųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas; 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas; 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų; 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais; 5. Hidraulinis bandymas.	kW	300	50.54 €	15162 €	18346.02 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Voniose įrengti: tipinius radiatorius arba kopetėlių tipo šildymo prietaisus. Sprendiniai parenkami TDP rengimo metu	kW	232	127.79 €	29647.28 €	35873.21 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas; 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	vnt.	155	56.05 €	8687.75 €	10512.18 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemų stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	64	62.95 €	4028.8 €	4874.85 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į divivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas; 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas; 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų; 4. Naujų vamzdynų gruntuavimas, dažymas; 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas; 6. Rūšyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	m	802	28.02 €	22472.04 €	27191.17 €
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas; 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	32	200 €	6400 €	7744 €
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų šlaitinių stogų.	Fotovoltinių modulių sistemų montavimas Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas; 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas; 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas; 4. Saulės modulių montavimas; 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas; 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas; 7. Įžemintinio įrengimas; 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	4	1165.37 €	4661.48 €	5640.39 €
[[Ipliansview: kitos valstybės remiamos priemonės]]						
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas						
Pastato butinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas; 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno; 3. Žemės darbai; 4. Hidraulinis bandymas.	m	20	75.98 €	1519.6 €	1838.72 €
Pastato butinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas; 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti; 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas; 5. Hidraulinis bandymas.	m	71	58.46 €	4150.66 €	5022.3 €
			Iš viso: 804891,18 €			

<p>Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>m</p>	<p>129</p>	<p>46.83 €</p>	<p>6041.07 €</p>	<p>7309.69 €</p>
<p>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas</p>						
<p>Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų sujungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p>	<p>m</p>	<p>129</p>	<p>58.15 €</p>	<p>7501.35 €</p>	<p>9076.63 €</p>
<p>Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdžių keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p>	<p>m</p>	<p>129.35</p>	<p>36.51 €</p>	<p>4722.57 €</p>	<p>5714.31 €</p>
<p>Kiti bendrieji statybos darbai</p>						
<p>Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.</p>	<p>m²</p>	<p>282.97</p>	<p>85.94 €</p>	<p>24318.44 €</p>	<p>29425.31 €</p>
<p>Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastesis remontas su paviršiaus dažymu.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.</p>	<p>m²</p>	<p>245.97</p>	<p>18.44 €</p>	<p>4535.69 €</p>	<p>5488.18 €</p>
<p>Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastesis remontas su paviršiaus dažymu.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.</p>	<p>m²</p>	<p>742.98</p>	<p>15.2 €</p>	<p>11293.3 €</p>	<p>13664.89 €</p>
<p>Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo (m² fasado ploto).</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų kopėčių nuėmimas. 2. Kopėčių tvirtinimas.</p>	<p>m²</p>	<p>1527.74</p>	<p>0.06 €</p>	<p>91.66 €</p>	<p>110.91 €</p>
<p>Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų keitimas</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas; 4. Paruošto porankio įstatymas.</p>	<p>m</p>	<p>178</p>	<p>123.96 €</p>	<p>22064.88 €</p>	<p>26698.5 €</p>
<p>Iš viso:</p>						<p>104349.44 €</p>

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai						
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kwh per metus	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti kwh m2 per metus	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti kwh m2 per metus	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis Procentais	Išmetamo šESD CO2 kiekio sumažėjimas Tonų per metus
Esami rodikliai	F	551406.17	158.83	51.8		
Paketo rodikliai	B klasė	257102.98	54.57	43.64	53.37	68.57

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	909240.62 €	338.8 €/m2
4.2.		Iš jų:	
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	804891.18 €	299.92 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	144920.34 €	
4.5.		Iš jų:	
4.6.	Projekto administravimas	71010.97 €	26.46 €/m2
4.7.		Iš viso:	392.8 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė - duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės - įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m ²)	Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/m ²)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą ikainį (Eur)
4.1.1.	2683.71	54 €	144920.34 €/m ²

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	39,99 %	57953,64 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	11,01 %	15955,73 €
4.2.3.	Projekto administravimas	49 %	71010,97 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	144920,34 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	40000 €
4.3.4.	Priėjimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registru centre	1500 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1150 €
4.3.10.	Kadastrinių matavimų byla	6803.64 €
4.3.11.		Iš viso: 57953.64 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	35505.49 €
4.4.3.	30 %	Vykdomant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	21303.29 €
4.4.4.	20 %	Igyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą būtų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	14202.19 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	71010.97 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	57953.64 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	15955.73 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	71010.97 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukaupias butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	35	
Atėmus valstybės paramą	Metais	29	
Energinį taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	32	
Atėmus valstybės paramą	Metais	26	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	909240.62 €	86.25 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	144920.34 €	13.75 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1054160.96 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m ²	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruuoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	144920.34 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	72460.17 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	43476.1 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	28984.07 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikata, parengtą ir išduotą įgyvendinimo projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	308626.65 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.		453546.99 €		
		Iš viso:		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m ² per metus)	Ep (kWh/m ² per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodikliu/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	210.63	98.21	0.084	2.2	1.2	1	1.3	2.7

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR			Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Iš viso:					
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur						
Gyvenamosios paskirties patalpos											
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1096-1001-4016.0001	Gyvenamųjų (butų)	95.85	27112.78	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3726.84	31565.62	11022.75	20542.87	0.89	Ne
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1096-1001-4016.0002	Gyvenamųjų (butų)	75.02	21220.66	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2916.88	24863.54	8627.3	16236.24	0.9	Ne
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1096-1001-4016.0003	Gyvenamųjų (butų)	56.64	16021.57	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2202.29	18949.86	6513.6	12436.26	0.91	Ne
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1096-1001-4016.0004	Gyvenamųjų (butų)	74.75	21144.29	1795.64 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1069.64 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2906.44	25846.37	8596.25	17250.12	0.96	Ne
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1096-1001-4016.0005	Gyvenamųjų (butų)	56.09	15866	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2180.9	18772.9	6450.35	12322.55	0.92	Ne
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1096-1001-4016.0006	Gyvenamųjų (butų)	74.69	21127.32	2865.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2139.28 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2904.04	26896.64	8589.35	18307.29	1.02	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 6A 4400-4813-9999-1378	Gyvenamųjų (butų)	51.74	14635.53	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2011.75	17373.28	5950.1	11423.18	0.92	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 7 1096-1001-4016.0007	Gyvenamųjų (butų)	55.66	15744.36	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2164.1	18634.46	6400.9	12233.56	0.92	Ne

7.9	Buto/patalpos numeris: 8 1096-1001-4016-0008	Gyvenamųjų (butų)	56.14	15880.14	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2182.78	18788.92	6456.1	12332.82	0.92	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 9 1096-1001-4016-0009	Gyvenamųjų (butų)	75.56	21373.41	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2937.96	25037.37	8689.4	16347.97	0.9	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 10 1096-1001-4016-0010	Gyvenamųjų (butų)	56.34	15936.71	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2190.61	18853.32	6479.1	12374.22	0.92	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 11 1096-1001-4016-0011	Gyvenamųjų (butų)	74.84	21169.75	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2909.89	24805.64	8606.6	16199.04	0.9	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 12 1096-1001-4016-0012	Gyvenamųjų (butų)	56.43	15962.17	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2194.05	18882.22	6489.45	12392.77	0.92	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 13 1096-1001-4016-0013	Gyvenamųjų (butų)	136.69	38665.06	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1087.06 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	5314.83	45066.95	15719.35	29347.6	0.89	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 14 1096-1001-4016-0026	Gyvenamųjų (butų)	75.39	21325.33	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5171.3 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 328.53 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2931.28	29427.91	8669.85	20758.06	1.15	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 15 1096-1001-4016-0014	Gyvenamųjų (butų)	55.98	15834.88	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1795.64 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2176.62	19807.14	6437.7	13369.44	1	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 16 1096-1001-4016-0015	Gyvenamųjų (butų)	74.96	21203.69	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5171.3 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 328.53 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2914.58	29289.57	8620.4	20669.17	1.15	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 17 1096-1001-4016-0016	Gyvenamųjų (butų)	56.39	15950.86	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2192.49	18869.35	6484.85	12384.5	0.92	Ne

7.19	Buto/patalpos numeris: 18 1096-1001-4016.0017	Gyvenamųjų (butų)	75.13	21251.78	4463.45 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3208.92 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2921.16	28636.39	8639.95	19996.44	1.11	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 19 1096-1001-4016.0018	Gyvenamųjų (butų)	56.37	15945.2	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2191.76	18862.96	6482.55	12380.41	0.92	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 20 1096-1001-4016.0019	Gyvenamųjų (butų)	74.66	21118.83	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2902.9	24747.73	8585.9	16161.83	0.9	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 21 1096-1001-4016.0020	Gyvenamųjų (butų)	55.5	15699.11	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2157.95	18583.06	6382.5	12200.56	0.92	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 22 1096-1001-4016.0021	Gyvenamųjų (butų)	74.9	21186.72	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2912.29	24825.01	8613.5	16211.51	0.9	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 23 1096-1001-4016.0022	Gyvenamųjų (butų)	55.68	15750.02	4101.66 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2847.13 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2164.94	22016.62	6403.2	15613.42	1.17	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 24 1096-1001-4016.0023	Gyvenamųjų (butų)	74.53	21082.06	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2897.89	24705.95	8570.95	16135	0.9	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 25 1096-1001-4016.0024	Gyvenamųjų (butų)	55.76	15772.65	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2168.07	18666.72	6412.4	12254.32	0.92	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 26 1096-1001-4016.0025	Gyvenamųjų (butų)	73.51	20793.54	6240.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4986.41 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2858.24	29892.72	8453.65	21439.07	1.22	Ne

Negyvenamosios paskirties patalpos

7.28	Buto/patalpos numeris: 27 1096-1001- 4016.0027	Kultūros	314.68	89012.51	0	12235.49	101248	36188.2	65059.8	0.86	Ne
7.29	1096-1001- 4016.0028	Paslaugų	116.05	32826.69	0	4512.28	37338.97	13345.75	23993.22	0.86	Ne
7.30	1096-1001- 4016.0029	Administracinių	63.69	18015.78	0	2476.42	20492.2	7324.35	13167.85	0.86	Ne
7.31	4400-0381- 2048.5651	Kitų pagalbinių	130.45	36899.97	0	5072.22	41972.19	15001.75	26970.44	0.86	Ne
7.32	4400-0381- 2104.5652	Kitų pagalbinių	203.64	57602.99	0	7918.04	65521.03	23418.6	42102.43	0.86	Ne
7.33		Iš viso:	2683.71	759132.37	45760.27	104347.98	909240.62	308626.65	600613.96	30.37	36.38