

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2837.6

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	13.5	698.56 €	9430.56 €	11410.98 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	14.4	187.36 €	2697.98 €	3264.56 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	122	600 €	73200 €	88572 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas дренаžine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas дренаžine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m ²	125.16	115.46 €	14450.97 €	17485.67 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlių; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu. Cokolio ir bromo šiltinimas	m ²	337.06	133.69 €	45061.55 €	54524.48 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlių; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Lauko sienų ir lauko perdangos virš bromo šiltinimas $U \leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Laikytis SAR reikalavimų	m ²	2840.04	141.18 €	400956.85 €	485157.79 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose ir tarp balkonų šiltinimas, $U \leq 0,30$ (W/m ² K)	m ²	801.82	118.51 €	95023.69 €	114978.66 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	48.82	72.82 €	3555.07 €	4301.63 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	24	76.97 €	1847.28 €	2235.21 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Naujų balkonų įrengimas, įrengiant balkono plokštę, įrengiant aptvėrimus (m ² balkono grindų)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Gręžtinių pamatų įrengimas. 2. Vertikalių metalinių elementų montavimas. 3. Horizontalių metalinių elementų montavimas. 4. Balkono plokščių betonavimas armuojant. 5. Balkono aptvėrimų iš daugiasluoksnių plokščių įrengimas. 6. Išorinių nuolajų montavimas.	Visų esamų balkonų remontas, stiprinimas, platinimas iki 1,3m. Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo	m ²	351.43	560 €	196800.8 €	238128.97 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U \geq 0,36$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	$U \leq 0,37$ (W/m ² K)	m ²	197.53	28.91 €	5710.59 €	6909.81 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,11$ (W/m ² K)	m ²	543.1	114.14 €	61989.43 €	75007.21 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	48.82	119.38 €	5828.13 €	7052.04 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant aliuminio profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Stiklinami balkonai turi būti iki perdangos su galimybe varstyti/stumdyti visu aukščiu. Laikytis SAR reikalavimų	m ²	901.65	267.53 €	241218.42 €	291874.29 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 0,9 (W/m ² K). Langai keičiami 2, 6, 8, 11A, 12, 13, 14, 15, 31, 42	m ²	169.41	341.84 €	57911.11 €	70072.44 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūšio langai, U ≤ 1,1 (W/m ² K)	m ²	2.5	314.77 €	786.93 €	952.19 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Lauko durys U ≤ 1,4 (W/m ² K)	m ²	13	427.59 €	5558.67 €	6725.99 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys U ≤ 1,4 (W/m ² K)	m ²	7.5	385.29 €	2889.68 €	3496.51 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m ² Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni maži butų langai, U ≤ 0,9 (W/m ² K)	m ²	2	333.19 €	666.38 €	806.32 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m ² balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Įrengiami išoriniai ažūriniai turėklai pagal SAR	m ²	351.43	176.76 €	62118.77 €	75163.71 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	197.53	18.94 €	3741.22 €	4526.88 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	+Įžeminimo kontūro įrengimas	laiptinė	2	657.96 €	1315.92 €	1592.26 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	6	231.38 €	1388.28 €	1679.82 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	144	67.66 €	9743.04 €	11789.08 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	144	21.55 €	3103.2 €	3754.87 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	Keičiami 3, 5, 9, 19, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 46 butų rankšluosčių džiovintuvai	vnt	18	273.83 €	4928.94 €	5964.02 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų registravimas.		šilumos daliklis	173	145.89 €	25238.97 €	30539.15 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	450	42.98 €	19341 €	23402.61 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	25	72.97 €	1824.25 €	2207.34 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	126.94	34.58 €	4389.59 €	5311.4 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1116	27.84 €	31069.44 €	37594.02 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	25	337.01 €	8425.25 €	10194.55 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	200	127.79 €	25558 €	30925.18 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	175	56.05 €	9808.75 €	11868.59 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	46	126.3 €	5809.8 €	7029.86 €

Liftų atnaujinimas						
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požūriū efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 8.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.	vnt.	2	43709.57 €	87419.14 €	105777.16 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas						
Fotovoltainių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	10	1245.97 €	12459.7 €	15076.24 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas						
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	20	82.33 €	1646.6 €	1992.39 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	33.61	60.55 €	2035.09 €	2462.46 €
Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai vamzdžių DN iki 110mm	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių kirtimosi vietų su perdenginiais ar sienomis užtaisymas ugniai atspariomis medžiagomis.	vnt	8	62.42 €	499.36 €	604.23 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	48	44.61 €	2141.28 €	2590.95 €
						Iš viso: 1875358.41 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]						
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas						
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	20	75.98 €	1519.6 €	1838.72 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	50.06	58.46 €	2926.51 €	3541.08 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	144	46.83 €	6743.52 €	8159.66 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	126.94	41.3 €	5242.62 €	6343.57 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	144	60.2 €	8668.8 €	10489.25 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	911.88	12.61 €	11498.81 €	13913.56 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	431.44	15.44 €	6661.43 €	8060.33 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu(epoksidine danga su pabarstukais)	m ²	42.14	85.94 €	3621.51 €	4382.03 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rīšikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	209.16	7.51 €	1570.79 €	1900.66 €
Iš viso:							58628.86 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	856370.5	275.14	141.36	133.78		
Paketo rodikliai	B klasė	313832.37	100.83	50.64	50.19	63.35	126.41

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1933987.27 €	681.56 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1875358.41 €	660.9 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	153230.4 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	83342.01 €	29.37 €/m2
4.7.	Iš viso:	2087217.67 €	735.56 €/m2
4.8.	Rezervas	386797.45 €	136.31 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2837.6	54 €	153230.4 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	39.08 %	59882.44 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	6.53 %	10005.95 €
4.2.3.	Projekto administravimas	54.39 %	83342.01 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	153230.4 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	35000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3200 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2200 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1742.44 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1140 €
4.3.10.	Kadastrinė byla	7100 €
4.3.11.	Specialioji ekspertizė	2000 €
4.3.12.	Archeologiniai žvalgymai (neinvaziniai)	1000 €
4.3.13.	Archeologiniai tyrimai (šurfai)	1000 €
4.3.14.	Archeologiniai žvalgymai (invaziniai)	3000 €
4.3.15.	Iš viso:	59882.44 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	41671.01 €
4.4.3.	30 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	25002.6 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	16668.4 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	83342.01 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	59882.44 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	10005.95 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	83342.01 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	35	
Atėmus valstybės paramą	Metais	32	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	33	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1933987.27 €	92.66 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	153230.4 €	7.34 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 2087217.67 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	153230.4 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	76615.2 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	45969.12 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	30646.08 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	326324 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	479554.4 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	275.14	100.83	0.081	2.2	1.2	1	1.3	4.04

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 2 1096-7003-8014:0001	Gyvenamųjų (butų)	52.01	26110.34	10772.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1861.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1389.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1074.55	37957.59	5981.15	31976.44	2.56	Ne	3.07	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 3 1096-7003-8014:0002	Gyvenamųjų (butų)	69.97	35126.72	7033.65 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4855.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1445.67	43606.04	8046.55	35559.49	2.12	Ne	2.54	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 4 1096-7003-8014:0003	Gyvenamųjų (butų)	45.94	23063.05	8686.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7234.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	949.14	32699.11	5283.1	27416.01	2.49	Ne	2.99	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 5 1096-7003-8014:0038	Gyvenamųjų (butų)	65.05	32656.75	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1344.01	42248.32	7480.75	34767.57	2.23	Ne	2.68	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 6 1096-7003-8014:0039	Gyvenamųjų (butų)	70.39	35337.57	15070.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7341.93 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4855.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1454.35	51862.4	8094.85	43767.55	2.59	Ne	3.11	Ne	

7.6	Buto/patalpos numeris: 7 1096-7003-8014:0040	Gyvenamųjų (butų)	45.73	22957.62	8686.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7234.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	944.8	32589.34	5258.95	27330.39	2.49	Ne	2.99	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 8 1096-7003-8014:0041	Gyvenamųjų (butų)	64.18	32219.99	14112.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5170.38 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1326.01	47658.84	7380.7	40278.14	2.61	Ne	3.13	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 9 1096-7003-8014:0042	Gyvenamųjų (butų)	69.6	34940.97	7033.65 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4855.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1437.99	43412.61	8004	35408.61	2.12	Ne	2.54	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 10 1096-7003-8014:0043	Gyvenamųjų (butų)	45.82	23002.81	8686.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7234.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	946.68	32636.41	5269.3	27367.11	2.49	Ne	2.99	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 11A 1096-7003-8014:0005	Gyvenamųjų (butų)	64.27	32265.17	14112.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5170.38 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1327.89	47705.9	7391.05	40314.85	2.61	Ne	3.13	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 12 1096-7003-8014:0044	Gyvenamųjų (butų)	69.6	34940.97	12588.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4860.15 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4855.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1437.99	48967.66	8004	40963.66	2.45	Ne	2.94	Ne

7.12	Buto/patalpos numeris: 13 1096-7003-8014:0006	Gyvenamųjų (butų)	45.63	22907.42	12794.27 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3412.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7234.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	942.75	36644.44	5247.45	31396.99	2.87	Ne	3.44	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 14 1096-7003-8014:0007	Gyvenamųjų (butų)	64.42	32340.48	14112.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5170.38 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1330.99	47784.31	7408.3	40376.01	2.61	Ne	3.13	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 15 1096-7003-8014:0008	Gyvenamųjų (butų)	70.45	35367.69	15070.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7341.93 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 694.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4855.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1455.58	51893.75	8101.75	43792	2.59	Ne	3.11	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 16 1096-7003-8014:0009	Gyvenamųjų (butų)	45.7	22942.56	8686.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7234.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	944.22	32573.7	5255.5	27318.2	2.49	Ne	2.99	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 17 1096-7003-8014:0010	Gyvenamųjų (butų)	65.2	32732.06	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1347.12	42326.74	7498	34828.74	2.23	Ne	2.68	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 18 1096-7003-8014:0046	Gyvenamųjų (butų)	70.2	35242.19	7033.65 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4855.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1450.42	43726.26	8073	35653.26	2.12	Ne	2.54	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 19 1096-7003-8014:0011	Gyvenamųjų (butų)	45.81	22997.79	8686.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7234.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	946.45	32631.16	5268.15	27363.01	2.49	Ne	2.99	Ne

7.19	Buto/patalpos numeris: 20 1096-7003-8014:0012	Gyvenamųjų (butų)	64.41	32335.46	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1330.76	41913.78	7407.15	34506.63	2.23	Ne	2.68	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 21 1096-7003-8014:0013	Gyvenamųjų (butų)	70.45	35367.69	7033.65 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4855.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1455.58	43856.92	8101.75	35755.17	2.11	Ne	2.53	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 22 1096-7003-8014:0014	Gyvenamųjų (butų)	45.69	22937.54	8686.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7234.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	943.98	32568.44	5254.35	27314.09	2.49	Ne	2.99	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 23 1096-7003-8014:0015	Gyvenamųjų (butų)	64.69	32476.03	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1336.56	42060.15	7439.35	34620.8	2.23	Ne	2.68	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 45 1096-7003-8014:0036	Gyvenamųjų (butų)	70.59	35437.98	7422.1 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5244.1 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1458.45	44318.53	8117.85	36200.68	2.14	Ne	2.57	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 46 1096-7003-8014:0037	Gyvenamųjų (butų)	66.33	33299.35	20053.64 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5997.64 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1389.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 10488.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1370.45	54723.44	7627.95	47095.49	2.96	Ne	3.55	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 26 1096-7003-8014:0018	Gyvenamųjų (butų)	60.96	30603.47	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1259.47	40110.5	7010.4	33100.1	2.26	Ne	2.71	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 27 1096-7003-8014:0019	Gyvenamųjų (butų)	69.82	35051.42	7422.1 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5244.1 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1442.56	43916.08	8029.3	35886.78	2.14	Ne	2.57	Ne

7.27	Buto/patalpos numeris: 28 1096-7003-8014:0020	Gyvenamųjų (butų)	66.6	33434.89	12666.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 10488.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1376.02	47477.11	7659	39818.11	2.49	Ne	2.99	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 29 1096-7003-8014:0021	Gyvenamųjų (butų)	60.7	30472.94	11349.79 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3102.23 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1254.13	43076.86	6980.5	36096.36	2.48	Ne	2.98	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 30 1096-7003-8014:0022	Gyvenamųjų (butų)	70.02	35151.82	7422.1 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5244.1 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1446.67	44020.59	8052.3	35968.29	2.14	Ne	2.57	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 31 1096-7003-8014:0023	Gyvenamųjų (butų)	66.19	33229.06	20053.64 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5997.64 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1389.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 10488.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1367.58	54650.28	7611.85	47038.43	2.96	Ne	3.55	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 32 1096-7003-8014:0024	Gyvenamųjų (butų)	61.06	30653.67	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1261.58	40162.81	7021.9	33140.91	2.26	Ne	2.71	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 33 1096-7003-8014:0025	Gyvenamųjų (butų)	69.95	35116.68	7422.1 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5244.1 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1445.26	43984.04	8044.25	35939.79	2.14	Ne	2.57	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 34 1096-7003-8014:0026	Gyvenamųjų (butų)	65.9	33083.48	12666.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 10488.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1361.54	47111.22	7578.5	39532.72	2.5	Ne	3	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 35 1096-7003-8014:0027	Gyvenamųjų (butų)	60.64	30442.82	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1252.9	39943.28	6973.6	32969.68	2.27	Ne	2.72	Ne

7.35	Buto/patalpos numeris: 36 1096-7003-8014:0028	Gyvenamųjų (butų)	69.57	34925.91	7422.1 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5244.1 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1437.4	43785.41	8000.55	35784.86	2.14	Ne	2.57	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 37 1096-7003-8014:0029	Gyvenamųjų (butų)	66.01	33138.7	12666.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 10488.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1363.82	47168.72	7591.15	39577.57	2.5	Ne	3	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 38 1096-7003-8014:0030	Gyvenamųjų (butų)	61.09	30668.73	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1262.16	40178.45	7025.35	33153.1	2.26	Ne	2.71	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 39 1096-7003-8014:0031	Gyvenamųjų (butų)	70.17	35227.12	7422.1 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5244.1 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1449.77	44098.99	8069.55	36029.44	2.14	Ne	2.57	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 40 1096-7003-8014:0047	Gyvenamųjų (butų)	66.48	33374.65	12666.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 10488.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1373.56	47414.41	7645.2	39769.21	2.49	Ne	2.99	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 41 1096-7003-8014:0032	Gyvenamųjų (butų)	60.97	30608.49	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1259.7	40115.75	7011.55	33104.2	2.26	Ne	2.71	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 42 1096-7003-8014:0033	Gyvenamųjų (butų)	69.92	35101.62	8973.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1551.11 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5244.1 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1444.62	45519.45	8040.8	37478.65	2.23	Ne	2.68	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 43 1096-7003-8014:0034	Gyvenamųjų (butų)	66.25	33259.18	12666.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 10488.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1368.81	47294.19	7618.75	39675.44	2.5	Ne	3	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 44 1096-7003-8014:0035	Gyvenamųjų (butų)	60.91	30578.37	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1258.47	40084.4	7004.65	33079.75	2.26	Ne	2.71	Ne

Negyvenamosios paskirties patalpos

7.44	Buto/patalpos numeris: 1 1096-7003-8014:0004	Gydymo	34.83	17485.55	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	719.61	18931.16	4005.45	14925.71	1.79	Ne	2.15	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 24 1096-7003-8014:0016	Paslaugų	61.39	30819.34	8247.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6069.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1268.38	40335.28	7059.85	33275.43	2.26	Ne	2.71	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 25 1096-7003-8014:0017	Paslaugų	46.04	23113.25	2178 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	951.19	26242.44	5294.6	20947.84	1.9	Ne	2.28	Ne	
7.47		Iš viso:	2837.6	1424547.37	450812.31	58627.59	1933987.27	326324	1607663.26	108.69	130.44			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2837.6

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	13.5	698.56 €	9430.56 €	11410.98 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	14.4	187.36 €	2697.98 €	3264.56 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas дренаžine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m ²	125.16	115.46 €	14450.97 €	17485.67 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu. Cokolio ir bromo šiltinimas	m ²	337.06	133.69 €	45061.55 €	54524.48 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Lauko sienų ir lauko perdangos virš bromo šiltinimas, U ≤ 0,15 (W/m2K). Laikytis SAR reikalavimų	m ²	2840.04	141.18 €	400956.85 €	485157.79 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose ir tarp balkonų šiltinimas, U ≤ 0,30 (W/m2K)	m ²	801.82	118.51 €	95023.69 €	114978.66 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	48.82	72.82 €	3555.07 €	4301.63 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	24	76.97 €	1847.28 €	2235.21 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštėjimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,11 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	543.1	114.14 €	61989.43 €	75007.21 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	48.82	119.38 €	5828.13 €	7052.04 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Stiklinami balkonai turi būti iki perdangos su numatytais išoriniais ažūriniais turėklais $1,1 < u < 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Laikytis SAR reikalavimų	m ²	864.15	216.86 €	187399.57 €	226753.48 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, $U \leq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	28.11	341.84 €	9609.12 €	11627.04 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūsių langai, $U \leq 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	2.5	314.77 €	786.93 €	952.19 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,9 > U \geq 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Lauko durys $U \leq 1,4 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	13	427.59 €	5558.67 €	6725.99 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys $U \leq 1,4 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	7.5	385.29 €	2889.68 €	3496.51 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni maži butų langai, $U \leq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	2	333.19 €	666.38 €	806.32 €

Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Balkonų stiprinimas	m ²	351.43	176.76 €	62118.77 €	75163.71 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinų jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.		vnt.	1	423.54 €	423.54 €	512.48 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1053.77 €	1053.77 €	1275.06 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	197.53	18.94 €	3741.22 €	4526.88 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	+įžeminimo kontūro įrengimas	laiptinė	2	657.96 €	1315.92 €	1592.26 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	6	231.38 €	1388.28 €	1679.82 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	144	67.66 €	9743.04 €	11789.08 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	144	21.55 €	3103.2 €	3754.87 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir priedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų priedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	46	273.83 €	12596.18 €	15241.38 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	450	42.98 €	19341 €	23402.61 €

Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	25	72.97 €	1824.25 €	2207.34 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	126.94	34.58 €	4389.59 €	5311.4 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1116	27.84 €	31069.44 €	37594.02 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	25	337.01 €	8425.25 €	10194.55 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	200	127.79 €	25558 €	30925.18 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	175	56.05 €	9808.75 €	11868.59 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	46	126.3 €	5809.8 €	7029.86 €
Liftų atnaujinimas							
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 8.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgalųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliosioms įstaigoms.		vnt.	2	43709.57 €	87419.14 €	105777.16 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Papildomai elektros energijos kaupimo ir saugojimo įrenginys	kW	10	1245.97 €	12459.7 €	15076.24 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	20	82.33 €	1646.6 €	1992.39 €

Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	33.61	60.55 €	2035.09 €	2462.46 €
Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai vamzdžių DN iki 110mm	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių kirtimosi vietų su perdenginiais ar sienomis užtaisymas ugniai atspariomis medžiagomis.	vnt	8	62.42 €	499.36 €	604.23 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	48	44.61 €	2141.28 €	2590.95 €
Iš viso:						1398707.17 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]						
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas						
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	20	75.98 €	1519.6 €	1838.72 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	50.06	58.46 €	2926.51 €	3541.08 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	m	144	46.83 €	6743.52 €	8159.66 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas						
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	126.94	41.3 €	5242.62 €	6343.57 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	144	60.2 €	8668.8 €	10489.25 €
Iš viso:						30372.28 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	856370.5	275.14	141.36	133.78		
Paketo rodikliai	B klasė	313832.37	100.83	50.64	50.19	63.35	126.41

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1429079.45 €	503.62 €/m2
4.2.			
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1398707.17 €	492.92 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	153230.4 €	
4.5.			
4.6.	Projekto administravimas	83342.01 €	29.37 €/m2
4.7.			
4.8.			
		Iš viso:	557.62 €/m2
		Rezervas	100.72 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2837.6	54 €	153230.4 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	39.08 %	59882.44 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	6.53 %	10005.95 €
4.2.3.	Projekto administravimas	54.39 %	83342.01 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	153230.4 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	35000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3200 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2200 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1742.44 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1140 €
4.3.10.	Kadastrinė byla	7100 €
4.3.11.	Specialioji ekspertizė	2000 €
4.3.12.	Archeologiniai žvalgymai (neinvaziniai)	1000 €
4.3.13.	Archeologiniai tyrimai (šurfai)	1000 €
4.3.14.	Archeologiniai žvalgymai (invaziniai)	3000 €
4.3.15.	Iš viso:	59882.44 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	41671.01 €
4.4.3.	30 %	Vykdamas statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	25002.6 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	16668.4 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	83342.01 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	59882.44 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	10005.95 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	83342.01 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	33	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	31	
Atėmus valstybės paramą	Metais	28	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1429079.45 €	90.32 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	153230.4 €	9.68 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1582309.85 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	153230.4 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	76615.2 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	45969.12 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	30646.08 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	326324 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	479554.4 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	275.14	100.83	0.081	2.2	1.2	1	1.3	4.04

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 2 1096-7003-8014:0001	Gyvenamųjų (butų)	52.01	21252.43	0	556.66	21809.09	5981.15	15827.94	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 3 1096-7003-8014:0002	Gyvenamųjų (butų)	69.97	28591.28	3936	748.92	33276.2	8046.55	25229.65	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 4 1096-7003-8014:0003	Gyvenamųjų (butų)	45.94	18772.09	5864.64	491.7	25128.43	5283.1	19845.33	1.8	Ne	2.16	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 5 1096-7003-8014:0038	Gyvenamųjų (butų)	65.05	26580.86	4920	696.25	32197.11	7480.75	24716.36	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 6 1096-7003-8014:0039	Gyvenamųjų (butų)	70.39	28762.9	5693.93	753.41	35210.24	8094.85	27115.39	1.61	Ne	1.93	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 7 1096-7003-8014:0040	Gyvenamųjų (butų)	45.73	18686.28	5864.64	489.45	25040.37	5258.95	19781.42	1.8	Ne	2.16	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 8 1096-7003-8014:0041	Gyvenamųjų (butų)	64.18	26225.36	4920	686.93	31832.29	7380.7	24451.59	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 9 1096-7003-8014:0042	Gyvenamųjų (butų)	69.6	28440.09	3936	744.94	33121.03	8004	25117.03	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 10 1096-7003-8014:0043	Gyvenamųjų (butų)	45.82	18723.06	5864.64	490.42	25078.12	5269.3	19808.82	1.8	Ne	2.16	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 11A 1096-7003-8014:0005	Gyvenamųjų (butų)	64.27	26262.13	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	687.9	31870.03	7391.05	24478.98	1.59	Ne	1.91	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 12 1096-7003-8014:0044	Gyvenamųjų (butų)	69.6	28440.09	4137.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 201.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	744.94	33322.61	8004	25318.61	1.52	Ne	1.82	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 13 1096-7003-8014:0006	Gyvenamųjų (butų)	45.63	18645.42	5864.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5864.64	488.39	24998.45	5247.45	19751	1.8	Ne	2.16	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 14 1096-7003-8014:0007	Gyvenamųjų (butų)	64.42	26323.43	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	689.51	31932.94	7408.3	24524.64	1.59	Ne	1.91	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 15 1096-7003-8014:0008	Gyvenamųjų (butų)	70.45	28787.42	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	754.05	33477.47	8101.75	25375.72	1.5	Ne	1.8	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 16 1096-7003-8014:0009	Gyvenamųjų (butų)	45.7	18674.02	5864.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5864.64	489.15	25027.81	5255.5	19772.31	1.8	Ne	2.16	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 17 1096-7003-8014:0010	Gyvenamųjų (butų)	65.2	26642.15	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	697.86	32260.01	7498	24762.01	1.58	Ne	1.9	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 18 1096-7003-8014:0046	Gyvenamųjų (butų)	70.2	28685.26	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	751.38	33372.64	8073	25299.64	1.5	Ne	1.8	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 19 1096-7003-8014:0011	Gyvenamųjų (butų)	45.81	18718.97	5864.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5864.64	490.3	25073.91	5268.15	19805.76	1.8	Ne	2.16	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 20 1096-7003-8014:0012	Gyvenamųjų (butų)	64.41	26319.34	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	689.39	31928.73	7407.15	24521.58	1.59	Ne	1.91	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 21 1096-7003-8014:0013	Gyvenamųjų (butų)	70.45	28787.42	3936 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936	754.05	33477.47	8101.75	25375.72	1.5	Ne	1.8	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 22 1096-7003-8014:0014	Gyvenamųjų (butų)	45.69	18669.94	5864.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5864.64	489.02	25023.6	5254.35	19769.25	1.8	Ne	2.16	Ne

7.22	Buto/patalpos numeris: 23 1096-7003-8014:0015	Gyvenamųjų (butų)	64.69	26433.76	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	692.4	32046.16	7439.35	24606.81	1.58	Ne	1.9	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 45 1096-7003-8014:0036	Gyvenamųjų (butų)	70.59	28844.63	4250.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4250.88	755.54	33851.05	8117.85	25733.2	1.52	Ne	1.82	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 46 1096-7003-8014:0037	Gyvenamųjų (butų)	66.33	27103.9	15889.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5997.64 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1389.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8501.76	709.95	43703.05	7627.95	36075.1	2.27	Ne	2.72	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 26 1096-7003-8014:0018	Gyvenamųjų (butų)	60.96	24909.6	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	652.46	30482.06	7010.4	23471.66	1.6	Ne	1.92	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 27 1096-7003-8014:0019	Gyvenamųjų (butų)	69.82	28529.99	4250.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4250.88	747.31	33528.18	8029.3	25498.88	1.52	Ne	1.82	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 28 1096-7003-8014:0020	Gyvenamųjų (butų)	66.6	27214.22	8501.76 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8501.76	712.84	36428.82	7659	28769.82	1.8	Ne	2.16	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 29 1096-7003-8014:0021	Gyvenamųjų (butų)	60.7	24803.35	8022.23 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3102.23 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	649.69	33475.27	6980.5	26494.77	1.82	Ne	2.18	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 30 1096-7003-8014:0022	Gyvenamųjų (butų)	70.02	28611.71	4250.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4250.88	749.44	33612.03	8052.3	25559.73	1.52	Ne	1.82	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 31 1096-7003-8014:0023	Gyvenamųjų (butų)	66.19	27046.69	8501.76 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8501.76	708.46	36256.91	7611.85	28645.06	1.8	Ne	2.16	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 32 1096-7003-8014:0024	Gyvenamųjų (butų)	61.06	24950.46	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	653.55	30524.01	7021.9	23502.11	1.6	Ne	1.92	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 33 1096-7003-8014:0025	Gyvenamųjų (butų)	69.95	28583.11	4250.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4250.88	748.71	33582.7	8044.25	25538.45	1.52	Ne	1.82	Ne

7.33	Buto/patalpos numeris: 34 1096-7003-8014:0026	Gyvenamųjų (butų)	65.9	26928.19	8501.76 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8501.76	705.34	36135.29	7578.5	28556.79	1.81	Ne	2.17	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 35 1096-7003-8014:0027	Gyvenamųjų (butų)	60.64	24778.84	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	649.06	30347.9	6973.6	23374.3	1.61	Ne	1.93	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 36 1096-7003-8014:0028	Gyvenamųjų (butų)	69.57	28427.83	4250.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4250.88	744.64	33423.35	8000.55	25422.8	1.52	Ne	1.82	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 37 1096-7003-8014:0029	Gyvenamųjų (butų)	66.01	26973.14	8501.76 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8501.76	706.52	36181.42	7591.15	28590.27	1.8	Ne	2.16	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 38 1096-7003-8014:0030	Gyvenamųjų (butų)	61.09	24962.72	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	653.85	30536.57	7025.35	23511.22	1.6	Ne	1.92	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 39 1096-7003-8014:0031	Gyvenamųjų (butų)	70.17	28673	4250.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4250.88	751.05	33674.93	8069.55	25605.38	1.52	Ne	1.82	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 40 1096-7003-8014:0047	Gyvenamųjų (butų)	66.48	27165.19	8501.76 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8501.76	711.56	36378.51	7645.2	28733.31	1.8	Ne	2.16	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 41 1096-7003-8014:0032	Gyvenamųjų (butų)	60.97	24913.68	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	652.58	30486.26	7011.55	23474.71	1.6	Ne	1.92	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 42 1096-7003-8014:0033	Gyvenamųjų (butų)	69.92	28570.85	4250.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4250.88	748.37	33570.1	8040.8	25529.3	1.52	Ne	1.82	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 43 1096-7003-8014:0034	Gyvenamųjų (butų)	66.25	27071.21	8501.76 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8501.76	709.1	36282.07	7618.75	28663.32	1.8	Ne	2.16	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 44 1096-7003-8014:0035	Gyvenamųjų (butų)	60.91	24889.16	4920 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4920	651.94	30461.1	7004.65	23456.45	1.6	Ne	1.92	Ne

Negyvenamosios paskirties patalpos

7.44	Buto/patalpos numeris: 1 1096-7003-8014:0004	Gydymo	34.83	14232.3	0	372.79	14605.09	4005.45	10599.64	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 24 1096-7003-8014:0016	Paslaugų	61.39	25085.3	0	657.07	25742.37	7059.85	18682.52	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 25 1096-7003-8014:0017	Paslaugų	46.04	18812.96	0	492.76	19305.72	5294.6	14011.12	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.47	Iš viso:		2837.6	1159505.71	239202.14	30371.6	1429079.45	326324	1102755.47	74.56	89.43			